

肥西县水务局

关于丰乐镇安河村牌坊、胡安抗旱站 拆除重建论证的函

丰乐镇人民政府：

根据县政府《关于要求解决丰乐镇安河村牌坊、胡安抗旱站拆除重建经费的请示》批示要求，我局就项目建设进行了充分论证，报告如下：

丰乐镇安河村牌坊、胡安抗旱站泵房位于丰乐河干流堤防背水侧，因 2020-2021 年丰乐河堤防应急水利水毁工程建设，堤防增高加宽，两座泵站泵房处于拓宽后的堤身范围，既影响泵站运行安全，又使防汛道路不能贯通，而两座泵站仍担负着周边约 800 亩耕地的抗旱提水功能，故必须拆除重建。因应急水利水毁、杭埠河治理等工程是解决防洪不达标问题，而“三达标一美丽”水利建设圩口项目当时已设计并实施，两座泵站拆除重建也未能纳入丰乐河相关整治工程中。

两座泵站都有穿堤涵管，涵顶距堤顶约 1 米，汛期高水位时采用人工封堵，防止洪水倒灌。2020 年大水，两处均未发生险情。

宣商高速公路跨丰乐河大桥规划建设，牌坊站在此红线

范围内，牌坊站距胡安站相距约 300 米，结合以上实际，建议拆除两站原泵房及穿堤涵管，恢复堤防，在胡安站附近合适位置新建一座泵站及穿堤涵管，增建灌溉渠道，解决 800 亩耕地灌溉问题。

上述两座泵站为你镇自管抗旱泵站，规模小，为汛前完善水毁工程需要，建议你镇按相关程序报告县政府，并尽快组织实施。

