

## A.1 招标工程量清单封面

淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼A  
-R轴结构加固工程

---

工程

### 招标工程量清单

招 标 人：淮南师范学院

---

(单位盖章)

造价咨询人：安徽轩昂工程项目管  
理有限公司

---

(单位盖章)

2023年04月17日

## B.1 招标工程量清单扉页

淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼A  
-R轴结构加固工程

工程

### 招标工程量清单

招 标 人：	淮南师范学院	造价咨询人：	安徽轩昂工程项目管理有限公司
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人：	张工	法定代表人 或其授权人：	王立园
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	邓小格	复 核 人：	郁松
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2023年04月17日	复 核 时 间：	2023年04月17日
----------	-------------	----------	-------------

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011614002001	宿舍房间整理	1、房间内床铺及桌椅等拆除、搬运及重新安装。 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	216.000					
2	011614002002	宿舍房间弱电拆除	1、房间内弱电线路拆除。 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	216.000					
3	011614002003	宿舍房间床位安装	1、房间内破损床位及家具重新购置及安装。 2、所采购组合床位须与学校原有床位品牌、规格、型号保持一致； 3、现有床位是否有破损，投标单位自行踏勘，自行报价。如是施工过程中造成的破损，施工单位自行承担。 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	项	1.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011605001001	平面块料拆除	1、宿舍房间地板砖拆除，距墙面60CM。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	103.960					
5	011605001002	平面块料拆除	1、卫生间地板砖拆除，距墙面60CM。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	33.920					
6	011602001001	混凝土构件拆除	1、宿舍房间20CM混凝土地面拆除。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	27.590					
7	011605002001	立面块料拆除	1、宿舍房间10CM踢脚线拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	147.830					
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：加固墙面抹灰面拆除至砖砌体层 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	6703.950					
9	011605002002	立面块料拆除	1、卫生间墙面拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	612.790					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除卫生间小便池、蹲便台、淋浴房、设备砌体 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>3</sup>	18.340					
11	011608002001	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称：宿舍墙顶面、走廊墙面、卫生间铲除至抹灰层 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	17321.590					
12	011612001001	管道拆除（暂定量）	1、管道种类、材质：卫生间内DN100镀锌钢管； 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	42.000					
13	011612001002	管道拆除（暂定量）	1、管道种类、材质：卫生间内De110PVC排水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	177.600					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011612001003	管道拆除 (暂定量)	1、管道种类、材质：卫生间内Dn80PVC给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	84.000					
15	011612001004	管道拆除 (暂定量)	1、管道种类、材质：卫生间内De63PVC给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	121.200					
16	011612002001	卫生间淋浴房器具拆装	1、卫生间配电箱、用电管线、洗衣机、饮水机、水箱等拆除恢复 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	12.000					
17	011612002002	卫生间淋浴房拆装	1、卫生间淋浴房拆除恢复 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	12.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011609001001	地砖切缝	1、楼面地砖切缝及拆除地砖 2、拆除宽度为5CM 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	704.060					
19	011609001002	地砖切缝	1、楼面地砖切缝及拆除地砖 2、拆除宽度为8CM 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	615.120					
20	010101003001	挖沟槽土方	1、宿舍房间土方挖除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 3、土壤类别自行考虑	m <sup>3</sup>	41.380					
21	WB 010101009001	填土夯实	1、宿舍土方2:8灰土分层回填 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>3</sup>	41.380					
22	010202009001	喷射混凝土	1、厚度：50MM 2、混凝土种类：喷射混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	3533.030					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010202009002	喷射混凝土	1、厚度：80MM 2、混凝土种类：喷射混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	3170.920					
24	WB 080401022001	混凝土墙模板	1、喷射混凝土边模 2、确保侧边混凝土垂直度，如采用其他措施，施工单位自行考虑，自行报价 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	58.750					
25	WB 010516006001	植筋	1、部位：加固墙面（钢筋另计） 2、钢筋种类、规格：直径8三级钢筋 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	根	14051.000					
26	WB 010516006002	植筋	1、部位：地圈梁（钢筋另计） 2、钢筋种类、规格：直径8三级钢筋 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	根	2300.000					



### E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第7页 共14页

[illegible]

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010518017001	墙体裂缝灌缝（暂定量）	1、8单元宿舍楼1至6层裂缝处理，每间宿舍按照10m/间考虑 2、裂缝宽度不小于0.2mm时，采用改性环氧树脂浆液灌注处理。 3、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	2160.000					
32	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、基础圈梁加宽 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	3.450					
33	041102013001	梁模板	1、基础圈梁模板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	69.000					
34	010401012001	零星砌体	1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 2、恢复卫生间小便池、淋浴房、设备砌体 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	18.340					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	WB 011101007001	细石混凝土找平层	1、找平层厚度、混凝土强度等级：C25混凝土10CM厚 2、直径6钢筋网片 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	137.940					
36	011102003001	块料楼地面	1、600*600地砖 2、宿舍房间地砖恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	103.960					
37	011102003002	块料楼地面	1、300*300地砖 2、卫生间地砖恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	33.980					
38	011105003001	块料踢脚线	1、10CM高瓷砖踢脚线 2、宿舍踢脚线恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	1662.790					
39	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：250*300墙面砖 2、卫生间墙面砖恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	612.790					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011201001001	墙面一般抹灰	1、厚度15mm1:3水泥砂浆 2、加固墙面水泥砂浆恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	6092.380					
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1、2遍腻子2遍乳胶漆；腻子为防水腻子 2、部位：加固墙面乳胶漆恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	6092.380					
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、2遍腻子2遍乳胶漆；腻子为防水腻子 2、部位：宿舍墙顶面、走廊墙面、卫生间 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	17321.590					
43	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 3、卫生间墙面涂刷防水材料距地1.8m、淋浴房墙面涂刷至顶部。 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	692.060					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式、部位：天棚装饰 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m <sup>2</sup>	817.560					
45	030901002001	镀锌钢管（暂定量）	1、管道种类、材质：DN100镀锌钢管 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	42.000					
46	031001006001	塑料管（暂定量）	1、管道种类、材质：De110PVC排水管 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	177.600					
47	031001006002	塑料管（暂定量）	1、管道种类、材质：De80 PPR给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	121.200					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	031001006003	塑料管 (暂定量)	1、管道种类、材质：De63 PPR 给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	121.200					
49	030404017001	空开箱	1、名称：明装空开盒(2位带导轨) 2、型号：PZ30 (配2P、20A空气开关) 3、安装方式：明装 4、空开品牌选用：德力西、正泰、公牛 5、说明：完成空调接线改造的所有内容	台	216.000					
50	030404031001	接线盒盖板	1、名称：插座接线盒盖板 2、材质：阳燃塑料 3、规格：86型	个	1296.000					
51	030404035001	插座	1、名称：4位20孔插座(含底盒) 2、型号：118型二十孔多功能墙壁面板、象牙白 3、安装方式：明装 插座品牌选用：公牛、施耐德、西门子	个	1296.000					
52	030411002001	线槽	1、名称：PVC线槽 2、材质：PVC 3、规格：PVC20系列(20*10)	m	1252.500					
53	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：线槽内敷设 4、3*2.5 5、品牌选用：远东、绿宝、贵派	m	4147.200					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼  
A-R轴结构加固工程

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	391305001001	成品保护	1、房间内门窗、地砖及未拆除部位的空调、线路等设施设备成品保护； 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	216.000					
55	490405001001	室内保洁	1、宿舍房间内及走廊卫生间等整体保洁 2、楼宇建筑面积约18000m <sup>2</sup> ，此项为包干价，中标后不予调整，投标单位自行考虑报价。	项	1.000					
56	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1、拆除改造垃圾外运 2、运出校园，运距自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	项	1.000					
57	WB 011614004002	建筑材料搬运费	1、建筑材料上楼搬运费 2、此项为包干价，中标后不予调整，投标单位自行考虑报价。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	项	1.000					

### E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第14页 共14页

[illegible]



## 附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## 附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

## H.2 暂列金额明细表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 附录I 税金计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 A-R轴结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]