

A.1 招标工程量清单封面

淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼W
-J结构加固工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：淮南师范学院

(单位盖章)

造价咨询人：安徽轩昂工程项目管
理有限公司

(单位盖章)

2023年04月17日

B.1 招标工程量清单扉页

淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼W
-J结构加固工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：淮南师范学院
(单位盖章)

造价咨询人：安徽轩昂工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张工
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：王立园
(签字或盖章)

编 制 人：邓小格
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：郁松
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2023年04月17日

复 核 时 间：2023年04月17日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011614002001	宿舍房间整理	1、房间内床铺及桌椅等拆除、搬运及重新安装。 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	216.000					
2	011614002002	宿舍房间弱电拆除	1、房间内弱电线路拆除。 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	216.000					
3	011614002003	宿舍房间床位安装	1、房间内破损床位及家具重新购置及安装。 2、所采购组合床位须与学校原有床位品牌、规格、型号保持一致； 3、现有床位是否有破损，投标单位自行踏勘，自行报价。如是施工过程中造成的破损，施工单位自行承担。 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	项	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011605001001	平面块料拆除	1、宿舍房间地板砖拆除，距墙面60CM。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	103.960					
5	011605001002	平面块料拆除	1、卫生间地板砖拆除，距墙面60CM。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	34.040					
6	011602001001	混凝土构件拆除	1、宿舍房间20CM混凝土地面拆除。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	27.590					
7	011605002001	立面块料拆除	1、宿舍房间10CM踢脚线拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	184.730					
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：加固墙面抹灰面拆除至砖砌体层 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	6663.980					
9	011605002002	立面块料拆除	1、卫生间墙面拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	612.790					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除卫生间小便池、蹲便台、淋浴房、设备砌体 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ³	18.330					
11	011608002001	铲除涂料、裱糊面	1、铲除部位名称：宿舍墙顶面、走廊墙面、卫生间铲除至抹灰层 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	16138.480					
12	011612001001	管道拆除（暂定量）	1、管道种类、材质：卫生间内DN100镀锌钢管； 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	42.000					
13	011612001002	管道拆除（暂定量）	1、管道种类、材质：卫生间内De110PVC排水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	177.600					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011612001003	管道拆除（暂定量）	1、管道种类、材质：卫生间内Dn80PVC给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	84.000					
15	011612001004	管道拆除（暂定量）	1、管道种类、材质：卫生间内De63PVC给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	121.200					
16	011612002001	卫生间淋浴房器具拆装	1、卫生间配电箱、用电管线、洗衣机、饮水机、水箱等拆除恢复 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	12.000					
17	011612002002	卫生间淋浴房拆装	1、卫生间淋浴房拆除恢复 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	12.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011609001001	地砖切缝	1、楼面地砖切缝及拆除地砖 2、拆除宽度为5CM 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	682.670					
19	011609001002	地砖切缝	1、楼面地砖切缝及拆除地砖 2、拆除宽度为8CM 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	1007.540					
20	010101003001	挖沟槽土方	1、宿舍房间土方挖除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 3、土壤类别自行考虑	m3	41.380					
21	WB 010101009001	填土夯实	1、宿舍土方2:8灰土分层回填 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	41.380					
22	010202009001	喷射混凝土	1、厚度：50MM 2、混凝土种类：喷射混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	3425.030					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010202009002	喷射混凝土	1、厚度：80MM 2、混凝土种类：喷射混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	4462.100					
24	WB 080401022001	混凝土墙模板	1、喷射混凝土边模 2、确保侧边混凝土垂直度，如采用其他措施，施工单位自行考虑，自行报价 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	58.750					
25	WB 010516006002	植筋	1、部位：加固墙面（钢筋另计） 2、钢筋种类、规格：直径8三级钢筋 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	根	15669.000					
26	WB 010516006003	植筋	1、部位：地圈梁（钢筋另计） 2、钢筋种类、规格：直径8三级钢筋 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	根	2300.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第7页 共14页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010518017001	墙体裂缝灌缝（暂定量）	1、8单元宿舍楼1至6层裂缝处理，每间宿舍按照10m/间考虑 2、裂缝宽度不小于0.2mm时，采用改性环氧树脂浆液灌注处理。 3、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	2160.000					
32	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、基础圈梁加宽 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	3.450					
33	041102013001	梁模板	1、基础圈梁模板 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	69.000					
34	010401012001	零星砌体	1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 2、恢复卫生间小便池、淋浴房、设备砌体 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m3	18.330					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	WB 011101007001	细石混凝土找平层	1、找平层厚度、混凝土强度等级：C25混凝土10CM厚 2、直径6钢筋网片 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	137.940					
36	011102003001	块料楼地面	1、600*600地砖 2、宿舍房间地砖恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	103.960					
37	011102003002	块料楼地面	1、300*300地砖 2、卫生间地砖恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	33.980					
38	011105003001	块料踢脚线	1、10CM高瓷砖踢脚线 2、宿舍踢脚线恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	1662.790					
39	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：250*300墙面砖 2、卫生间墙面砖恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	612.790					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011201001001	墙面一般抹灰	1、厚度15mm1:3水泥砂浆 2、加固墙面水泥砂浆恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	7275.550					
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1、2遍腻子2遍乳胶漆；腻子为防水腻子 2、部位：加固墙面乳胶漆恢复 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	7275.550					
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、2遍腻子2遍乳胶漆；腻子为防水腻子 2、部位：宿舍墙顶面、走廊墙面、卫生间 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	16138.480					
43	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 3、卫生间墙面涂刷防水材料距地1.8m、淋浴房墙面涂刷至顶部。 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m2	692.070					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式、部位：天棚装饰 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	817.560					
45	030901002001	镀锌钢管（暂定量）	1、管道种类、材质：DN100镀锌钢管 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	42.000					
46	031001006001	塑料管（暂定量）	1、管道种类、材质：De110PVC排水管 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	177.600					
47	031001006002	塑料管（暂定量）	1、管道种类、材质：De80 PPR给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	121.200					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	031001006003	塑料管 (暂定量)	1、管道种类、材质：De63 PPR 给水管拆除 2、工程量为暂定量，实际工程量以验收结算量为准； 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	121.200					
49	030404017001	空开箱	1、名称：明装空开盒(2位带导轨) 2、型号：PZ30 (配2P、20A空气开关) 3、安装方式：明装 4、空开品牌选用：德力西、正泰、公牛 5、说明：完成空调接线改造的所有内容	台	216.000					
50	030404031001	接线盒盖板	1、名称：插座接线盒盖板 2、材质：阳燃塑料 3、规格：86型	个	1296.000					
51	030404035001	插座	1、名称：4位20孔插座(含底盒) 2、型号：118型二十孔多功能墙壁面板、象牙白 3、安装方式：明装 插座品牌选用：公牛、施耐德、西门子	个	1296.000					
52	030411002001	线槽	1、名称：PVC线槽 2、材质：PVC 3、规格：PVC20系列(20*10)	m	1252.500					
53	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：线槽内敷设 4、3*2.5 5、品牌选用：远东、绿宝、贵派	m	4147.200					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	391305001001	成品保护	1、房间内门窗、地砖及未拆除部位的空调、线路等设施设备成品保护； 2、施工单位现场实际查勘、一旦中标不予调整。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	间	216.000					
55	490405001001	室内保洁	1、宿舍房间内及走廊卫生间等整体保洁 2、楼宇建筑面积约18000m ² ，此项为包干价，中标后不予调整，投标单位自行考虑报价。	项	1.000					
56	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1、拆除改造垃圾外运 2、运出校园，运距自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	项	1.000					
57	WB 011614004002	建筑材料搬运费	1、建筑材料上楼搬运费 2、此项为包干价，中标后不予调整，投标单位自行考虑报价。 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	项	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 W-J结构加固工程 标段：

第14页 共14页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 W-J结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 W-J结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 W-J结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 W-J结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 税金计价表

工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼 W-J结构加固工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]