

全椒县2020年险病工程除险加固项目（一标）

建设工程施工合同

发包人：全椒县水利局

承包人：全椒智慧水利建设有限公司

一、合同协议书

发包人（全称）：全椒县水利局

承包人（全称）：全椒智慧水利建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：全椒县 2020 年险病工程除险加固项目（一标）

工程地点：全椒县武岗镇、二郎口镇、十字镇境内

工程内容：二郎口镇滁河堤孙小圩段、港口电站处、灯塔段、张墩段渗漏处理；武岗镇滁河堤小罗电站段渗漏处理，港口电站出水池渗漏及出水闸维修，滁河堤荒草二圩泵站处塌方加固；十字镇滁河堤汊河电站段渗漏处理等。

二、工程承包范围

按青州市水利勘测设计研究院有限公司提供的本工程施工图纸、工程量清单中的所有内容。

三、合同工期

开工日期：2021 年 3 月 29 日。

完工日期：2021 年 5 月 12 日。

合同工期：45 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收合格标准。

五、合同价款

总金额（大写）：叁佰柒拾万贰仟贰佰玖拾元整（人民币）

¥：3702290元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、水利局党组（扩大）会议纪要（第5期）
- 2、合同协议书
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件、技术要求
- 7、图纸
- 8、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 2021 年 3 月 26 日

合同订立地点: 全椒县水利局

本合同双方约定: 经双方签字、盖章 后生效。

发 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代表人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

帐 号:

邮 政 编 码:



Handwritten signature of the representative of the County Water Conservancy Bureau.

承 包 人: (公章)

住 所:

法定代表

委托代表人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:


帐 号:

邮 政 编 码:



二、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201 示范文本）》第二部分通用条款。



三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201 示范文本）》第三部分专用条款（格式）。

1 工程价款的支付

1.1 工程预付款： 不预付工程款。

1.2 工程款（进度款）支付： 工程完工并通过验收合格后，支付工程合同价款的 70%；完成审计后，支付工程审计价款的 97%；剩余 3%为工程质量保证金，自工程通过验收之日起一年后一次性支付（无息）。

1.3 甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

1.4 工程结算时需提供正规税票（税金已含在工程造价中）。甲方在支付乙方工程款前，乙方应向甲方提供正规有效工程款税票，否则甲方有权停止付款，由此产生的迟延付款责任由乙方自行承担。

2 工期延误

2.1 工程拖延施工工期的处理

因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位

根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：督促施工单位在保证工程质量的前提下，采用突击方法赶工期；按拖延工期每天 1000 元罚款，并直接从施工单位的工程款中扣除。

3 合同文本未尽事宜，由合同签订双方在发生时具体商定合同补充条款。

全椒县2020年险病工程除险加固项目工程量清单

（二郎口镇渗漏工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
	二郎口镇建筑工程				309.87
一	堤防工程				302.30
(一)	灯塔段渗漏处理	200			80.63
1	土石方开挖工程				0.16
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	300.00	5.45	0.16
2	土石方回填工程				3.05
	堤防土方回填（运距7km）	m ³	900.00	33.89	3.05
3	防渗工程				77.42
	堤防充填灌浆	m	2400.000	322.57	77.42
4	其他工程				
(二)	港口段渗漏处理	80			61.90
1	土石方开挖工程				1.51
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	664.80	5.45	0.36
	截水槽开挖 III-1m ³ 挖掘机挖74Kw推土机推50m	m ³	1008.00	11.34	1.14
2	土石方回填工程				23.63
	堤防土方回填	m ³	3511.20	17.27	6.06
	10%水泥石土回填	m ³	1008.000	174.22	17.56
3	防渗工程				36.77
	堤防充填灌浆	m	1140.000	322.57	36.77
4	其他工程				
(三)	孙小圩段渗漏处理	200			79.13
1	土石方开挖工程				0.16
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	300.00	5.45	0.16
2	土石方回填工程				1.55
	堤防土方回填	m ³	900.00	17.27	1.55
3	防渗工程				77.42
	堤防充填灌浆	m	2400.000	322.57	77.42
4	其他工程				
(四)	张墩段渗漏处理	200			80.63
1	土石方开挖工程				0.16
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	300.00	5.45	0.16
2	土石方回填工程				3.05
	堤防土方回填（运距7km）	m ³	900.00	33.89	3.05
3	防渗工程				77.42
	堤防充填灌浆	m	2400.000	322.57	77.42
二	施工临时工程	万元	302.30		7.57

全椒县2020年险病工程除险加固项目工程量清单

(武岗镇渗漏工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
	武岗镇建筑工程				19.06
一	堤防工程				11.04
(一)	小罗电站段渗漏处理	50			11.04
1	土石方开挖工程				0.56
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	345.00	5.45	0.19
	截水槽开挖 III-1m ³ 挖掘机挖74Kw推土机推50m	m ³	326.50	11.34	0.37
2	土石方回填工程				5.08
	堤防土方回填(运距7km)	m ³	1500.00	33.89	5.08
4	砼工程				4.76
	C20砼出水池挡土墙加高	m ³	21.840	725.40	1.58
	C20砼出水池顶挡土墙	m ³	43.800	725.40	3.18
5	模板工程				0.59
	一般部位钢模板制安	m ²	131.280	44.80	0.59
6	细部结构	m ³	43.800	10.86	0.05
二	港口电站出水池加固工程				4.59
1	出水池渗漏加固				3.10
	港口电站出水池防水	m ²	309.60	100.00	3.10
2	出口闸更换				1.50
	C25素砼闸门槽	m ³	8.00	718.97	0.58
	C25钢筋砼启闭操作平台板	m ³	0.26	742.94	0.02
	钢筋制安	t	0.03	6568.92	0.02
	一般部位钢模板制安	m ²	16.528	44.80	0.07
	更换1.0m×1.5m钢闸门	扇	1.000	5000.00	0.50
	更换5t启闭机	台	1.000	3000.00	0.30
	细部结构	m ³	8.264	10.86	0.01
三	二圩塌方加固工程	7			1.41
	土方开挖	m ³	17.71	5.45	0.01
	土方回填	m ³	21.25	18.88	0.04
	C20混凝管道沟	m ³	11.79	718.97	0.85
	C25钢筋混凝土盖板	m ³	1.76	1133.64	0.200
	钢筋制安	t	0.21	6568.92	0.14
	一般部位钢模板制安	m ²	36.41	44.80	0.16
	细部结构	m ³	13.55	10.86	0.01
四	施工临时工程	万元	19.06		2.01

全椒县2020年险病工程除险加固项目工程量清单

(十字镇渗漏工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计
	十字镇建筑工程				41.30
一	堤防工程				40.10
(一)	汭河电站段渗漏处理	100			40.10
1	土石方开挖工程				0.16
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	300.00	5.45	0.16
2	土石方回填工程				1.23
	堤防土方回填 (运距3km)	m ³	495.00	24.79	1.23
3	防渗工程				38.71
	堤防充填灌浆	m	1200.000	322.57	38.71
二	施工临时工程	万元	41.30		1.20