

全椒县2020年险病工程除险加固项目（二标）

建设工程施工合同

发包人：全椒县水利局

承包人：全椒智慧水利建设有限公司

一、合同协议书

发包人(全称): 全椒县水利局

承包人(全称): 全椒智慧水利建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 全椒县 2020 年险病工程除险加固项目(二标)

工程地点: 全椒县古河镇、十字镇境内

工程内容: 古河镇大汪圩 2500m 长堤防除险加固(含 1 座灌溉放水涵拆除重建); 十字镇土桥东河右堤军民电站段 151m 长、坝沿段 310m 长堤防塌方处理。

二、工程承包范围

按 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 提供的本工程施工图纸、工程量清单中的所有内容。

三、合同工期

开工日期: 2021 年 3 月 29 日。

完工日期: 2021 年 5 月 12 日。

合同工期: 45 日历天。

四、质量标准

工程质量标准: 符合国家质量验收合格标准。

五、合同价款

总金额（大写）：壹佰陆拾肆万捌仟壹佰元整（人民币）

¥：1648100元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、利局党组（扩大）会议纪要（第5期）
- 2、合同协议书
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件、技术要求
- 7、图纸
- 8、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021年3月26日

合同订立地点: 全椒县水利局

本合同双方约定: 经双方签字、盖章 后生效。

发 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代表人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

帐 号:

邮 政 编 码:

承 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代表人:


电 话:

传 真:

开 户 银 行:

帐 号:

邮 政 编 码:




Handwritten signature of the contractor representative.



Handwritten signature of the contractor representative.

二、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201 示范文本）》第二部分通用条款。



三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201 示范文本）》第三部分专用条款（格式）。

1 工程价款的支付

1.1 工程预付款：不预付工程款。

1.2 工程款（进度款）支付：工程完工并通过验收合格后，支付工程合同价款的 70%；完成审计后，支付工程审计价款的 97%；剩余 3%为工程质量保证金，自工程通过验收之日起一年后一次性支付（无息）。

1.3 甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

1.4 工程结算时需提供正规税票（税金已含在工程造价中）。甲方在支付乙方工程款前，乙方应向甲方提供正规有效工程款税票，否则甲方有权停止付款，由此产生的迟延付款责任由乙方自行承担。

2 工期延误

2.1 工程拖延施工工期的处理

因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位

根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：督促施工单位在保证工程质量的前提下，采用突击方法赶工期；按拖延工期每天 1000 元罚款，并直接从施工单位的工程款中扣除。

3 合同文本未尽事宜，由合同签订双方在发生时具体商定合同补充条款。

全椒县2020年险病工程除险加固项目工程量清单

(古河镇堤防加固工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
	古河镇建筑工程				129.52
一	堤防工程				119.68
(一)	大汪圩堤防加固工程	2500			119.68
1	土石方开挖工程				37.94
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	50346.45	5.45	27.43
	坝坡修整	m ³	12891.08	8.16	10.51
2	土石方回填工程				81.74
	堤防土方回填	m ³	32227.70	17.27	55.66
	堤防土方回填(坝坡清基回填)	m ³	15103.94	17.27	26.09
3	防汛道路工程				
	瓜子片磨耗层 2cm厚	m ²		12.21	
	泥结石路面 18cm厚	m ²		65.27	
二	建筑物工程				9.84
(一)	大汪圩穿堤涵拆除重建工程				8.27
1	土石方开挖工程				0.26
	土方开挖	m ³	225.24	11.34	0.26
2	土石方回填工程				0.27
	土方回填	m ³	157.67	17.27	0.27
3	砌石工程				0.01
	碎石垫层	m ³	0.36	314.85	0.01
	反虑垫层	m ³		324.86	
4	砼工程				5.35
	C15砼垫层	m ³	0.368	718.97	0.03
	C20砼进口段矩形槽	m ³	1.140	718.97	0.08
	C20砼进口段挡土墙	m ³		725.40	
	C25钢筋砼闸室地板	m ³		730.53	
	C25钢筋砼竖井及启闭机平台	m ³	7.007	742.94	0.52
	C20砼出口	m ³	13.608	736.30	1.00
	C20砼出口一字墙	m ³	1.260	736.30	0.09
	C20砼管垫	m ³	11.520	718.97	0.83
	C20砼台阶	m ³	22.500	736.30	1.66

全椒县2020年险病工程除险加固项目工程量清单

(古河镇堤防加固工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
	直径1.0m钢筋砼涵管	m	19.000	600.00	1.14
5	钢筋制安工程				0.55
	钢筋制安	t	0.841	6568.92	0.55
6	模板工程				0.51
	一般部位钢模板制安	m ²	114.070	44.80	0.51
7	细部结构	m ³	57.403	10.86	0.06
8	其他工程				0.36
	拆除工程	项	1.000	3000.00	0.30
	钢栏杆	m	3.000	200.00	0.06
	水泥土置换	m ³		174.22	
9	其他工程				0.90
	1.0m×1.0m钢闸门购安	扇	1.000	4000.00	0.40
	3t手动螺杆启闭机购安	台	1.000	5000.00	0.50
(二)	大汪圩穿堤涵出口加固				1.57
1	土石方开挖工程				0.01
	土方开挖	m ³	5.00	11.34	0.01
2	土石方回填工程				0.01
	土方回填	m ³	5.00	17.27	0.01
3	砼工程				0.43
	C25钢筋砼盖板	m ³	5.920	730.53	0.43
4	钢筋制安工程				0.47
	钢筋制安	t	0.710	6568.92	0.47
5	模板工程				0.05
	一般部位钢模板制安	m ²	11.840	44.80	0.05
6	出口加固	处	1.000	6000.00	0.60

全椒县2020年险病工程除险加固项目工程量清单
(十字镇堤防加固工程)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
	十字镇建筑工程				30.49
一	堤防工程				30.49
(一)	土桥东河军民站段塌方加固工程	151			7.55
1	土石方开挖工程				
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	588.90	5.45	0.32
2	土石方回填工程				
	堤防土方回填 (运距3km)	m ³	2914.90	24.79	7.23
(二)	土桥东河坝沿段塌方加固工程	310			22.94
1	土石方开挖工程				
	坝坡清基 III-74Kw推土机推50m	m ³	1395.00	5.45	0.76
2	土石方回填工程				
	堤防土方回填 (运距3km)	m ³	8342.50	24.79	20.68
3	栏杆拆除恢复	项	1	15000	1.50
	施工临时工程	万元	160.01	3%	4.80
合同总价		万元			164.81