

合 同 书



项 目 名 称： 安徽中医药大学 2022 年护理学院实验实训中心改造项目

项 目 编 号： FS34000120226237 号 001

甲方（采购人）： 安徽中医药大学

乙方（中标人）： 绿都建筑装饰集团有限公司

签 订 地： 安徽省合肥市新站区龙子湖路 350 号

签 订 日 期： 2022 年 10 月 24 日

承包人（全称）：绿都建筑装饰集团有限公司（以下简称：乙方）

一、工程概况

1. 工程名称: 安徽中医药大学 2022 年护理学院实验实训中心改造项目 (以下简称: 本工程) 项目编号: FS34000120226237 号 001。
2. 工程地点: 安徽省合肥市新站区龙子湖路 350 号-安徽中医药大学护理学院实验实训中心 1-3 层。
3. 工程立项批准文号: _____。
4. 资金来源: 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金/自筹/财政。
5. 工程内容: 安徽中医药大学护理学院实验实训中心 1-3 层装修改造, 详见《工程量清单》(附件 2)。
6. 工程承包范围: 总承包(包工包辅材)。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 10 月 28 日。

计划竣工日期: 2022 年 12 月 26 日。

工程总日历天期限 60 日历天,自乙方实际进场施工之日起开始计算工程期,如因室内作业受教学影响除外。

☒A、因施工条件、设计变更、不可抗力、拨款迟延、法律 / 规定 / 规范等非乙方原因影响，工期相应顺延。其中除不可抗力外，甲方应补偿乙方产生的

实际损失费用，后续工程双方另行确定工期。

☒B、施工条件应具备本合同第七条第（一）项所述内容。

☒C、该工程临时增项，甲方应在施工进行 2/3 工期前提出需求，双方根据具体增项部分另行协商费用；若甲方未按约定提出增项需求，乙方有权视需求状况要求甲方除具体增项费用外另适当补充运杂费用等，增项部分的工期将根据新增工程量大小另行约定。

注：工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：依据甲方签字确认的工程清单为准，且工程竣工后经甲方验收签字确认合格即为工程质量合格标准（详见附件 2 清单）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹佰壹拾捌万元 整（¥ 1180000.00 元）；

2. 合同价格形式：总价合同。

3. 支付方式：

☒A、合同签订后 7 个工作日内支付核定合同价的 30%作为预付款（¥ 354000.00 元），即人民币（大写）叁拾伍万肆仟元 整。

☒B、工程竣工后支付核定合同价的 50%作为进度款（¥ 590000.00 元），即人民币（大写）伍拾玖万元 整。

☒C、工程竣工验收合格并完成结算审计，承包人向发包人缴纳审计价的 3%作为质保金（质保金在质保期满后七日内一次性无息退还）后，发包人应在十日内按照审计价一次性付清余款。

4. 甲方以银行转账方式将该工程货款支付以下乙方指定的银行账户。

开 户 行：徽商银行合肥濉溪路支行

开户名称：绿都建筑装饰集团有限公司

银行帐号：102240102000731389

五、工程安全责任及管理

本工程在实施过程中，乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按

安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。本工程施工中因乙方原因造成的安全事故由乙方负责，与甲方无关；甲方违章指挥，明知存在安全隐患还责令乙方强行施工，所发生的安全事故有甲方承担责任。

六、工程验收

乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量；甲方自接到乙方本工程验收通知单 7 日内组织验收，验收完毕，甲方应签署相关的验收报告证明文件；甲方逾期组织验收或未经验收而擅自使用，则视为本工程验收合格。

七、双方责任

（一）甲方责任：

1. 协助乙方进行周边关系的协调，营造良好的施工环境。
2. 施工中甲方应及时协调处理乙方提交的工程联系单，工程竣工后在约定时间组织工程验收；
3. 按合同约定时间向乙方拨付工程款。

（二）乙方责任：

1. 按照国家施工规范进行施工，保质保量完成工程任务。
2. 由乙方负责施工现场安全防范。

八、售后服务

1. 本工程验收合格后乙方负责对其所承建的工程实行除质保期自身责任外的终身有偿服务。质保期为验收合格之日起 12 个月，在质保期内，如果由乙方自身产品质量原因造成的损坏，乙方免费给予维修；如果非乙方产品质量原因造成的损坏，乙方将收取人员及材料成本费用；过质保期满后由乙方维修的实行有偿服务。乙方确保质保期内、外所收取的材料、人工等费用不高于行业价格。

2. 乙方提供 7*24 小时服务，服务热线：17756575577

九、违约责任

若甲方未按合同约定时间支付工程款，乙方及时进行催告，在此期间乙方可暂停施工，因此导致工期延误乙方不承担任何责任。

1. 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限完工，那么甲方要

求乙方支付违约金，按 300 元/天处罚，金额上限不得超过本合同总价的 1 %。违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

2. 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日按 300 元/天计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

4. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

5. 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6. 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约，但甲方应按照乙方实际施工完成的工程量进行结算工程款。

7. 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

十、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

1. 附件1：成交通知书；
2. 附件2：《工程量清单》；

3. 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十一、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 安徽省合肥市新站区龙子湖路 350 号 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执壹份。

发包人：安徽中医药大学（公章） 承包人：绿都建筑装饰集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 

统一社会信用代码：  统一社会信用代码： 91340100713944562D

地 址： 地 址： 合肥市明光路 92 号

邮政编码： 邮政编码： 230001

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 0551-64692018

传 真： 传 真： 0551-65857070

电子信箱： 电子信箱： hflvdu@163.com

开户银行： 开户银行： 徽商银行合肥濉溪路支行

账 号： 账 号： 102240102000731389

见证人：安徽鼎信项目管理股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

成交通知书

绿都建筑装饰集团有限公司：

贵公司在我公司组织的安徽中医药大学 2022 年护理学院实验实训中心改造项目（项目编号：ZB202208756/FS34000120226237 号 001）采购活动中，经磋商小组的评审，采购单位确定，你单位为下列内容成交供应商：

成交内容：安徽中医药大学 2022 年护理学院实验实训中心改造

成交价格：人民币壹佰壹拾捌万元整（1180000.00）

特此通知。

采购代理机构（盖章）

2022 年 09 月 05 日



安徽鼎信项目管理股份有限公司

Anhui Dingxin Project Management Co., Ltd.

地址：合肥市经济技术开发区翡翠路188号港澳广场A座17-20层 邮编：230001

TEL: 0551-65860136

FAX: 0551-65560517

E-mail: anhuidingxin@126.com

附件 2

《工程量清单》

安徽中医药大学 2022 年护理学院实验实训中心改造项目

序号	项目名称	型号、规格	单位	数量	单价	合计
护理学院门厅						
1	顶面石膏板造型顶	1. 名称: 石膏板造型顶 2. 规格型号: 59.4 m ² 轻钢龙骨基层+石膏板+局部木龙骨; 层次结构;	m ²	59.40	230.00	13662.00
2	顶面基层及乳胶漆	1. 名称: 顶面基层及乳胶漆; 2. 材质: 59.4 m ² , 乳胶漆滚涂两面; 3. 安装: 石膏板造型面;	m ²	59.40	55.00	3267.00
3	墙面基层墙固	1. 名称: 墙固 2. 材质: 铲除墙面腻子层, 涂刷墙固	m ²	52.80	22.00	1161.60
4	墙面基层找平	1. 名称: 找平 2. 材质: 满批腻子两遍, 打砂纸两遍	m ²	52.80	28.00	1478.40
5	墙面乳胶漆	1. 名称: 乳胶漆; 2. 材质: 环保防水镜面乳胶漆涂料层, 乳胶漆滚涂两面; 3. 安装: 室内墙壁;	m ²	52.80	26.00	1372.80
6	墙面修饰	1. 墙面造型修饰 52.8 m ²	项	1.00	29500.00	29500.00
7	照明	1. 名称: 门厅照明 2. 材质: 59.4 m ² ; LED; (含灯光、线路等) 3. 安装: 含开关、电线铺设等;	项	1.00	8500.00	8500.00
8	玻璃隔断	1. 尺寸: 6600×3000mm 玻璃 10mm 隔断, 含 (感应移门、滑轨、不锈钢包边等辅材)。 2. 材质: 10mm 厚钢化玻璃, 不锈钢包边。 3. 含移门 1 套, 带滑轨。	项	1.00	19800.00	19800.00
9	防火卷帘	1. 尺寸: 6600×3000mm, 含安装相应辅材。 2. 无机纤维复合防火卷帘。	项	1.00	6000	6000.00
10	进门玄关	1. 名称: 玄关 2. 供应商中标后应提供设计图纸及效果图, 经采购人认可后, 方可施工。	项	1.00	20000	20000.00
楼梯改建						
1	开门洞	1. 名称: 原砖墙开门洞 2. 规格: 1500*2100mm 3. 制作工艺: 现场切割并收边修复;	项	1.00	8600.00	8600.00
2	钢质门	1. 尺寸: 1500×2100mm 平开门 (含真空双层玻璃视窗) 2. 材质: 镀锌钢板整体喷涂制作, 具有耐腐蚀性, 门体表面门板无缝, 设双层中空玻璃观察窗, 与门板平齐, 双面门框钢板厚度≥1.2mm, 门扇钢板厚度≥0.8mm; 底边密封条只在门体关闭情况下弹出, 确保不影响开、关门动作, 且密封条可调节。防腐 USU304 不锈钢合页 3 付;	樘	1.00	4850.00	4850.00

		防腐不锈钢执手锁把手。				
护理室外急救						
1	顶面石膏板造型顶	1. 名称: 石膏板造型顶 2. 规格型号: 59.4 m ² 轻钢龙骨基层+石膏板+局部木龙骨; 层次结构;	m ²	59.40	230.00	13662.00
2	顶面基层及乳胶漆	1. 名称: 顶面基层及乳胶漆; 2. 材质: 59.4 m ² , 乳胶漆滚涂两面; 3. 安装: 石膏板造型面;	m ²	59.40	55.00	3267.00
3	墙面基层墙固	1. 名称: 墙固 2. 材质: 铲除墙面腻子层, 涂刷墙固	m ²	52.80	22.00	1161.60
4	墙面基层找平	1. 名称: 找平 2. 材质: 满批腻子两遍, 打砂纸两遍	m ²	52.80	28.00	1478.40
5	墙面乳胶漆	1. 名称: 乳胶漆; 2. 材质: 环保防水镜面乳胶漆涂料层, 乳胶漆滚涂两面; 3. 安装: 室内墙壁;	m ²	52.80	26.00	1372.80
6	墙面修饰	1. 墙面造型修饰 52.8 m ²	项	1.00	25000.00	25000.00
7	照明	1. 名称: 门厅照明 2. 材质: 59.4 m ² ; LED; (含灯光、线路等) 3. 安装: 含开关、电线铺设等;	项	1.00	4500.00	4500.00
8	仿真特效幕墙	1. 名称: 特效幕墙 2. 可模拟各类户外场景 3. 含幕墙、音响、布线等辅材	项	1.00	56000.00	56000.00
备用 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC地胶	1. 名称: PVC地坪; 2. 材质: PVC卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc地面辅材	1. 名称: PVC地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12
外科 3						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	56.92	25.00	1423.00

4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12
内科 3						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12
CPR (1)						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	88.96	65.00	5782.40
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	88.96	15.00	1334.40
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	88.96	25.00	2224.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	88.96	158.00	14055.68
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	88.96	11.00	978.56
CRR (2)						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	67.42	65.00	4382.30
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	67.42	15.00	1011.30
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	67.42	25.00	1685.50
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	67.42	158.00	10652.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	67.42	11.00	741.62
仓库 2						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	29.92	65.00	1944.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	29.92	15.00	448.80

3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	29.92	25.00	748.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	29.92	158.00	4727.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	29.92	11.00	329.12
内科 2							
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件		m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	56.92	11.00	626.12
内科 1							
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	57.24	65.00	3720.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件		m ²	57.24	15.00	858.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	57.24	25.00	1431.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	57.24	158.00	9043.92
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	57.24	11.00	629.64
外科 2							
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件		m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	56.92	11.00	626.12
外科 1							
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	57.24	65.00	3720.60

2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	57.24	15.00	858.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	57.24	25.00	1431.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	57.24	158.00	9043.92
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	57.24	11.00	629.64
仓库 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	27.48	65.00	1786.20
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	27.48	15.00	412.20
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	27.48	25.00	687.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	27.48	158.00	4341.84
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	27.48	11.00	302.28
备用						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	86.60	65.00	5629.00
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	86.60	15.00	1299.00
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	86.60	25.00	2165.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	86.60	158.00	13682.80
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	86.60	11.00	952.60
走廊吊顶、地面						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	265.80	65.00	17277.00
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	265.80	15.00	3987.00
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平	m ²	383.00	25.00	9575.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	383.00	158.00	60514.00
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材 4. 含不锈钢踢脚线	m ²	383.00	35.00	13405.00

6	LED 灯	1. 尺寸: 600*600mm 2. 材质: 220V 洁净超薄 LED 平板灯; 因实验环境环境需要满足以下要求:	盏	36.00	220.00	7920.00
7	强弱电	1. 尺寸: 265.8 平方米 2. 材质: 铜芯低烟阻燃导线 2.5/4/6 平方, 电缆线、控制线及线管; 3. 含照明开关、插座、线盒、信号线路等 4. 含电缆、电线、桥架、线管	m ²	265.80	75.00	19935.00
8	楼梯墙面	1. 墙面和顶面基层处理、加固、找平及乳胶漆滚涂两面; 含楼梯底面。	项	2.00	2850.00	5700.00
9	辅材	1. 名称: 辅材 2. 规格、型号: 膨胀螺丝、卡扣、穿线管等;	项	1.00	3500.00	3500.00
10	成品保护	1. 名称: 成品保护 2. 施工建设过程中对已建设成品的保护	项	1.00	4800.00	4800.00
11	完工保洁	1. 名称: 开荒保洁	项	1.00	4500.00	4500.00
12	垃圾清运	1. 垃圾清运 2. 因建设所产生的垃圾, 装袋清运至指定地点。	项	1.00	3000.00	3000.00
老年护理 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	25.84	65.00	1679.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	25.84	15.00	387.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	25.84	25.00	646.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	25.84	158.00	4082.72
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	25.84	11.00	284.24
老年护理 2						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	50.16	65.00	3260.40
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	50.16	15.00	752.40
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	50.16	25.00	1254.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	50.16	158.00	7925.28
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	50.16	11.00	551.76
康复护理 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	24.92	65.00	1619.80

2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	24.92	15.00	373.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	24.92	25.00	623.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	24.92	158.00	3937.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	24.92	11.00	274.12

康复护理 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	48.84	65.00	3174.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	48.84	15.00	732.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	48.84	25.00	1221.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	48.84	158.00	7716.72
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	48.84	11.00	537.24

家庭病房 1

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	25.84	65.00	1679.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	25.84	15.00	387.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	25.84	25.00	646.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	25.84	158.00	4082.72
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	25.84	11.00	284.24

家庭病房 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	50.40	65.00	3276.00
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	50.40	15.00	756.00
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	50.40	25.00	1260.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	50.40	158.00	7963.20
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	50.40	11.00	554.40

备用 1

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	75.36	65.00	4898.40
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	75.36	15.00	1130.40
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	75.36	25.00	1884.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	75.36	158.00	11906.88
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	75.36	11.00	828.96
6	楼梯墙面	1. 墙面和顶面基层处理、加固、找平及乳胶漆滚涂两面; 含楼梯底面。	项	5.00	2850.00	14250.00
7	空气消毒机	1. 名称: 空气消毒机 2. 材质: ABS 移动式尺寸: 420*240*690mm 3. 满足室内杀菌功能, 须提供以下证书报告: (1) 对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9% (2) 对空气自然菌的消亡率≥92% (3) 参照 GB/T18801-2015、《消毒技术规范》(2002 年版)2.1.3 空气消毒效果鉴定试验, 对 A/PR8/34(H1N1) 的检测结果≥99.99%	台	1.00	6500.00	6500.00

护理门厅

1	顶面石膏板造型顶	1. 名称: 石膏板造型顶 2. 规格型号: 59.4 m ² 轻钢龙骨基层+石膏板+局部木龙骨; 层次结构;	m ²	59.40	230.00	13662.00
2	顶面基层及乳胶漆	1. 名称: 顶面基层及乳胶漆; 2. 材质: 59.4 m ² , 乳胶漆滚涂两面; 3. 安装: 石膏板造型面;	m ²	59.40	55.00	3267.00
3	墙面基层墙固	1. 名称: 墙固 2. 材质: 铲除墙面腻子层, 涂刷墙固	m ²	52.80	22.00	1161.60
4	墙面基层找平	1. 名称: 找平 2. 材质: 满批腻子两遍, 打砂纸两遍	m ²	52.80	28.00	1478.40
5	墙面乳胶漆	1. 名称: 乳胶漆; 2. 材质: 环保防水镜面乳胶漆涂料层, 乳胶漆滚涂两面; 3. 安装: 室内墙壁;	m ²	52.80	26.00	1372.80
6	墙面修饰	1. 墙面造型修饰 52.8 m ²	项	1.00	13500.00	13500.00
7	照明	1. 名称: 门厅照明 2. 材质: 59.4 m ² ; LED; 3. 安装: 含开关、电线铺设等;	项	1.00	4500.00	4500.00

妇科 1

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	36.16	65.00	2350.40
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	36.16	15.00	542.40

3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	36.16	25.00	904.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	36.16	158.00	5713.28
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	36.16	11.00	397.76

妇科 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	33.28	65.00	2163.20
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件		m ²	33.28	15.00	499.20
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	33.28	25.00	832.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	33.28	158.00	5258.24
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	33.28	11.00	366.08

妇科 3

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	34.88	65.00	2267.20
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件		m ²	34.88	15.00	523.20
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	34.88	25.00	872.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	34.88	158.00	5511.04
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	34.88	11.00	383.68

儿科护理室 1

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	50.46	65.00	3279.90
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件		m ²	50.46	15.00	756.90
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标;	2.	m ²	50.46	25.00	1261.50
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材		m ²	50.46	158.00	7972.68
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材		m ²	50.46	11.00	555.06

儿科护理室 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板		m ²	49.14	65.00	3194.10
---	--------	--	--	----------------	-------	-------	---------

2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	49.14	15.00	737.10
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	49.14	25.00	1228.50
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	49.14	158.00	7764.12
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	49.14	11.00	540.54

儿科护理室 3

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	50.69	65.00	3294.85
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	50.69	15.00	760.35
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	50.69	25.00	1267.25
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	50.69	158.00	8009.02
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	50.69	11.00	557.59

仓库 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	29.84	65.00	1939.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	29.84	15.00	447.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	29.84	25.00	746.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	29.84	158.00	4714.72
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	29.84	11.00	328.24

中医操作室 1

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 规格: 国标; 2.	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12

中医操作室 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12

中医操作室 3

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12

中医操作室 4

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12

健康评估 2

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	56.92	11.00	626.12

	材					
护理心里 2						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m²	56.92	11.00	626.12
护理心里 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m²	57.24	65.00	3720.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m²	57.24	15.00	858.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m²	57.24	25.00	1431.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m²	57.24	158.00	9043.92
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m²	57.24	11.00	629.64
健康评估 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m²	56.92	15.00	853.80
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m²	56.92	25.00	1423.00
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m²	56.92	158.00	8993.36
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m²	56.92	11.00	626.12
中医操作室 5						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m²	57.24	65.00	3720.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m²	57.24	15.00	858.60
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m²	57.24	25.00	1431.00

4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	57.24	158.00	9043.92
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	57.24	11.00	629.64
中医食疗室 3						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	地面处理	1. 名称: 地面处理 2. 规格: 地面打磨后粘合剂拉毛 3. 制作工艺: 现场制作	m ²	56.92	50.00	2846.00
4	地砖	1. 名称: 瓷砖 2. 规格: 800*800mm 3. 制作工艺: 现场铺设地砖 (含水泥、黄沙、强力粘结剂等)	m ²	56.92	179.00	10188.68
5	地面踢脚线	1. 名称: 瓷砖踢脚线 2. 现场制作, 含 (瓷砖、水泥、黄沙等辅材)	m	5.00	48.00	240.00
中医食疗室 2						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	57.24	65.00	3720.60
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	57.24	15.00	858.60
3	地面处理	1. 名称: 地面处理 2. 规格: 地面打磨后粘合剂拉毛 3. 制作工艺: 现场制作	m ²	57.24	50.00	2862.00
4	地砖	1. 名称: 瓷砖 2. 规格: 800*800mm 3. 制作工艺: 现场铺设地砖 (含水泥、黄沙、强力粘结剂等)	m ²	57.24	179.00	10245.96
5	地面踢脚线	1. 名称: 瓷砖踢脚线 2. 现场制作, 含 (瓷砖、水泥、黄沙等辅材)	m	5.00	48.00	240.00
中医食疗室 1						
1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	56.92	65.00	3699.80
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	56.92	15.00	853.80
3	地面处理	1. 名称: 地面处理 2. 规格: 地面打磨后粘合剂拉毛 3. 制作工艺: 现场制作	m ²	56.92	50.00	2846.00

4	地砖	1. 名称: 瓷砖 2. 规格: 800*800mm 3. 制作工艺: 现场铺设地砖 (含水泥、黄沙、强力粘结剂等)	m ²	56.92	179.00	10188.68
5	地面踢脚线	1. 名称: 瓷砖踢脚线 2. 现场制作, 含 (瓷砖、水泥、黄沙等辅材)	m	5.00	48.00	240.00
6	三口水龙头	1. 尺寸: 240*195*555mm 2. 材质: 主体加厚纯铜制作, 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理, 防紫外线辐射, 防酸碱、耐腐蚀, 开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀, 开关寿命要求可达 50 万次, 静态最大耐压 2.5MPa, 鹅颈出水管可 360 度旋转, 水嘴密封性能符合国家相关标准, 。水龙头总整高度 555MM, 主管直径 26MM, 弯头直径 22 MM, 鹅颈管直径 19mm, 重量 1700g。 3. 含上下水软管链接;	个	5.00	580.00	2900.00

仓库 1

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	29.74	65.00	1933.10
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	29.74	15.00	446.10
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	29.74	25.00	743.50
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	29.74	158.00	4698.92
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	29.74	11.00	327.14

走廊吊顶、地面

1	硅酸钙板吊顶	1. 名称: 硅酸钙板 2. 规格型号: 600*600mm 硅酸钙板	m ²	394.00	65.00	25610.00
2	配套辅助龙骨	1. 名称: 铝型材及挂件	m ²	394.00	15.00	5910.00
3	水泥自流平找平	1. 名称: 自流平 2. 规格: 国标;	m ²	454.53	25.00	11363.25
4	PVC 地胶	1. 名称: PVC 地坪; 2. 材质: PVC 卷材	m ²	454.53	158.00	71815.74
5	pvc 地面辅材	1. 名称: PVC 地面辅材	m ²	454.53	11.00	4999.83

6	LED 灯	1. 尺寸：600*600mm 2. 材质：220V 洁净超薄 LED 平板灯；因实验环境环境需要满足以下要求： （1）满足国标 GB/T4208-2017 要求，经防尘测试（IP6X）检测合格 （2）具有耐酸性，经酸性盐雾测试检测合格 （3）符合国标：GB/T20145-2006《灯和灯光之间光生物安全性》标准要求 3. 安装形式：吊顶内嵌式	盏	54.00	220.00	11880.00
7	强弱电	1. 尺寸：429 平方米 2. 材质：铜芯低烟阻燃导线 2.5/4/6 平方，电缆线、控制线及线管； 3. 含照明开关、插座、线盒、信号线路等 4. 含电缆、电线、桥架、线管	m ²	394.08	75.00	29556.00
8	楼梯墙面	1. 墙面和顶面基层处理、加固、找平及乳胶漆滚涂两面；含楼梯底面。	项	3.00	2850.00	8550.00
9	走廊门框	1. 走廊门框 2. 不锈钢包边，8mm 厚钢化玻璃	项	1.00	2850.00	2850.00
10	拆除及修复	1. 室内轻钢龙骨墙体拆除 2. 墙面修复（找平、刮腻子、乳胶漆）	个	5.00	800.00	4000.00
11	辅材	1. 名称：辅材 2. 规格、型号：膨胀螺丝、卡扣、穿线管等；	项	1.00	3500.00	3500.00
12	成品保护	1. 名称：成品保护 2. 施工建设过程中对已建设成品的保护	项	1.00	3500.00	3500.00
13	完工保洁	1. 名称：开荒保洁	项	1.00	4000.00	4000.00
14	垃圾清运	1. 垃圾清运 2. 因建设所产生的垃圾，装袋清运至指定地点。	项	1.00	12000.00	12000.00
合计						1195309.76

说明：以上报价包含主材、辅材、安装费、材料运输费、措施费（脚手架搭设、成品保护等）、利润、管理等除税金外所有费用。