

# 政府采购合同范本 (服务类)

## 第一部分 合同书

1

项目名称: 2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修

项目编号: 2023ABBFZ00215

甲方(采购人): 包河区滨湖功能区管理服务中心

乙方(中标人): 安徽择正公路工程有限责任公司

签订地: 合肥市包河区

签订日期: 2024 年 12 月      日

# 政府采购合同范本

## (服务类)

### 第一部分 合同书

项目名称：2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修

项目编号：2023ABBFZ00215

甲方（采购人）：包河区滨湖功能区管理服务中心

乙方（中标人）：安徽择正公路工程有限责任公司

签订地：合肥市包河区

签订日期：2024 年 12 月      日

包河区滨湖功能区管理服务中心（以下简称：甲方）通过合肥包河公共资源交易有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，安徽择正公路工程有限责任公司（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 服务

1.2.1 服务名称：2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修；

1.2.2 服务内容：1、滨湖新区范围内不带电设施日常巡查和养护维修（包含道路中央护栏、人非护栏、人行道挡墙护栏、机非护栏、路面标志标线以及各类不带电交通设施提示牌、指示牌）、遮雨雨篷、省行政中心带电路名牌、环湖北路道路两侧护栏等采购人已接收的设施。2、热线、媒体、网络、包河区大共治平台（含值班、案件处理、沟通协调）等反映问题处置。3、冬季铲冰除雪和汛期防汛。4、根据实际工作要求，采购人安排的交通隐患整治、文明创建、重大活动保障以及采购人安排的其它相关的维修工作。5、根据实际需求，采购人安排的指令性任务以及其它应急保障工作等工作。；

1.2.3 服务质量：合格。

### 1.3 价款

本合同项目预算总价（具体以实际发生为准）为：¥ 6000000.00元（大写：人民币陆佰万元）。中标费率：58.00%（大写百分之伍拾捌）。

分项价格：综合单价\*58%。

| (一) 标线 |                |                                                                     |              |             |    |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 序号     | 项目             | 项目特征及工作内容                                                           | 单位           | 综合单价<br>(元) | 备注 |
| 1      | 标线施划           | 溶剂型标线, 厚 $0.5 \pm 0.2\text{mm}$ , 黄色、白色、蓝色等颜色。                      | $\text{m}^2$ | 28          |    |
| 2      | 标线施划           | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ , 黄色、白色、蓝色等颜色。                    | $\text{m}^2$ | 45          |    |
| 3      | 自行车标志          | 热熔反光型标线, 规格 $1\text{m} \times 2\text{m}$ 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。 | 个            | 120         |    |
| 4      | 3米直行箭头         | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 48.5        |    |
| 5      | 3米直行+左(右)转组合箭头 | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 60          |    |
| 6      | 3米左(右)转箭头      | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 55          |    |
| 7      | 3米掉头箭头         | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 60          |    |
| 8      | 3米直行+掉头组合箭头    | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 63          |    |
| 9      | 3米转弯+掉头组合箭头    | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 80          |    |
| 10     | 3米(左+右)转组合箭头   | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | 个            | 90          |    |



|                |                |                                                                              |              |     |          |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| 11             | 6米直行箭头         | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 97  |          |
| 12             | 6米直行+左(右)转组合箭头 | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 120 |          |
| 13             | 6米左(右)转箭头      | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 110 |          |
| 14             | 6米掉头箭头         | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 120 |          |
| 15             | 6米直行+掉头组合箭头    | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 126 |          |
| 16             | 6米转弯+掉头组合箭头    | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 160 |          |
| 17             | 6米(左+右)转组合箭头   | 热熔反光型标线, 厚 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                          | 个            | 180 |          |
| 18             | 标线清除           | 普通机械打磨清除                                                                     | $\text{m}^2$ | 25  |          |
| 19             | 标线清除           | 高压水除线机清除                                                                     | $\text{m}^2$ | 50  |          |
| 20             | 路面标记           | 文字、限速等                                                                       | 个            | 115 |          |
| 21             | 路面震荡提示线        | 热熔反光震荡提示线(黄色、白色), 厚 $8.0 \pm 0.2\text{mm}$ 。                                 | $\text{m}^2$ | 110 |          |
| (二) 标志牌、标志杆件更换 |                |                                                                              |              |     |          |
| 1              | 标牌牌面           | 1 $\text{m}^2$ 以下, 铝板厚1.5mm, 禁令、警告标志字膜、底膜均为V类微棱镜结构反光膜, 其余标志反光膜底膜、字膜均为IV类微棱镜结 | $\text{m}^2$ | 570 | 含运输费、安装费 |

|   |                    |                                                                                                     |                |           |                                                    |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------|
|   |                    | 构反光膜。                                                                                               |                |           | 等相<br>关的<br>所有<br>费用                               |
| 2 | 标牌牌面               | 1m <sup>2</sup> 以上（含）至3m <sup>2</sup> 以下，铝板厚2mm，禁令、警告标志字膜、底膜均为V类微棱镜结构反光膜，其余标志反光膜底膜、字膜均为IV类微棱镜结构反光膜。 | m <sup>2</sup> | 600       |                                                    |
| 3 | 标牌牌面               | 3m <sup>2</sup> （含）以上，铝板厚3mm，禁令、警告标志字膜、底膜均为V类微棱镜结构反光膜，其余标志反光膜底膜、字膜均为IV类微棱镜结构反光膜。                    | m <sup>2</sup> | 670       |                                                    |
| 4 | 路名牌（含省行政中心带电路名牌）新增 | 一柱单牌、一柱双牌                                                                                           | 套              | 1300/1650 | 含运<br>输费<br>、安<br>装费<br>等相<br>关的<br>所有<br>费用       |
| 5 | 换贴膜                | 1m <sup>2</sup> 以下，原膜铲除干净，新贴膜禁令、警告标志字膜、底膜均为V类微棱镜结构反光膜，其余标志反光膜底膜、字膜均为IV类微棱镜结构反光膜。                    | m <sup>2</sup> | 345       | 含原<br>牌面<br>拆卸<br>、运<br>输和<br>更改<br>后牌<br>面安<br>装等 |
| 6 | 换贴膜                | 1m <sup>2</sup> 以上（含）至3m <sup>2</sup> 以下，原膜铲除干净，新贴膜禁令、警告标志字膜、底膜均为V类微棱镜结构反光膜，其余标志反光膜底膜               | m <sup>2</sup> | 350       |                                                    |

|    |        |                                                                                     |                |     |             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
|    |        | 、字膜均为IV类微棱镜结构反光膜。                                                                   |                |     | 所有费用        |
| 7  | 换贴膜    | 3m <sup>2</sup> （含）以上，原膜铲除干净，新贴膜禁令、警告标志字膜、底膜均为V类微棱镜结构反光膜，其余标志反光膜底膜、字膜均为IV类微棱镜结构反光膜。 | m <sup>2</sup> | 400 |             |
| 8  | 牌面校正   | 3m <sup>2</sup> 以下                                                                  | 块              | 180 | 完成该项作业的一切费用 |
| 9  | 牌面校正   | 3m <sup>2</sup> （含）以上                                                               | 块              | 200 | 完成该项作业的一切费用 |
| 10 | 牌面拆除移装 | 1m <sup>2</sup> 以下，只拆除取半价                                                           | 块              | 180 | 含运输费及搬运费    |
| 11 | 牌面拆除移装 | 1m <sup>2</sup> 以上（含）至3m <sup>2</sup> 以下，只拆除取半价                                     | 块              | 200 |             |
| 12 | 牌面拆除移装 | 3m <sup>2</sup> （含）以上，只拆除取半价                                                        | 块              | 220 |             |
| 13 | 立杆拆除   | 单立杆Φ89mm、Φ114mm、□120mm规格以下，高度4米以下，只含拆除、搬运。                                          | 根              | 200 | 含运输费及搬运费    |

|    |                         |                                                               |   |     |                                                     |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------|
| 14 | 立杆歪斜<br>校正              | 立杆歪斜, 拆除后重新安装、校正 (含安装时所需的一切辅材费、人工费、机械费)。                      | 根 | 300 | 含运输费及搬运费                                            |
| 15 | □80mm×<br>80mm单立杆       | 壁厚4mm、高4m以下, 底法兰4000*4000*10mm, 加劲肋100*150*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。 | 套 | 380 | 含安装费、原损坏杆件的拆除费、配套螺栓、螺帽、垫片及运输费等一切措施费用 (不含主干件安装时的混凝土或 |
| 16 | □80mm×<br>80mm以下<br>单立杆 | 壁厚4mm、高4m以下, 底法兰4000*4000*10mm, 加劲肋100*150*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。 | 套 | 350 |                                                     |
| 17 | Φ89以下<br>单立杆            | 壁厚4mm高4m以下, 底法兰400*400*10mm, 加劲肋100*150*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。    | 套 | 400 |                                                     |
| 18 | Φ89单立杆                  | 壁厚4mm、高4m及以下, 底法兰400*400*10mm, 加劲肋100*150*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。  | 套 | 430 |                                                     |
| 19 | Φ114单立杆                 | 壁厚4mm、高5m及以下, 底法兰400*400*12mm, 加劲肋100*150*12mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。  | 套 | 650 |                                                     |
| 20 | □60×60<br>单立杆           | 壁厚4mm、高4m及以下, 底法兰400*400*10mm, 加劲肋100*150*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。  | 套 | 360 |                                                     |
| 21 | □100×                   | 壁厚4mm、高4m及以下, 底法兰                                             | 套 | 650 |                                                     |



|    |                 |                                                                                                               |   |      |                                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------|
|    | 100单立杆          | 400*400*10mm, 加劲肋<br>100*150*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。                                                               |   |      | 钢筋<br>混凝土基<br>础以及土<br>方外运费<br>用) |
| 22 | □120×<br>120单立杆 | 壁厚4mm、高5m及以下, 底法兰<br>500*500*14mm, 加劲肋<br>150*250*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。                                          | 套 | 850  |                                  |
| 23 | □140×<br>140单立杆 | 壁厚4mm、高6m及以下, 底法兰<br>500*500*14mm, 加劲肋<br>150*250*10mm, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。                                          | 套 | 1100 |                                  |
| 24 | Φ219单悬<br>臂主杆   | 壁厚8mm、高7.5m, 底法兰<br>550*550*20mm, 加劲肋<br>100*250*20mm; 连接横臂Φ<br>114*6*454mm, 横臂法兰盘Φ<br>320*20mm; 钢构件整体热浸镀锌喷塑。 | 套 | 2500 |                                  |
| 25 | Φ273单悬<br>臂主杆   | 壁厚8mm、高7.5m, 底法兰<br>800*800*20mm, 加劲肋<br>220*400*20mm; 连接横臂Φ<br>159*6*543mm, 横臂法兰盘Φ<br>400*20mm; 钢构件整体热浸镀锌喷塑。 | 套 | 3200 |                                  |
| 26 | Φ315单悬<br>臂主杆   | 壁厚8mm、高7.5m, 法兰盘<br>800*800*20mm, 加劲肋<br>220*400*20mm; 连接横臂Φ<br>219*6*585mm, 横臂法兰盘Φ<br>500*20mm; 钢构件整体热浸镀锌喷塑。 | 套 | 3800 |                                  |

|    |                    |                                                                                                                     |   |      |                                              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------|
| 27 | Φ315双悬臂主杆          | 壁厚8mm、h7.5m法兰盘<br>800*800*20mm, 加劲肋<br>220*400*20mm; 连接横臂Φ<br>219*6*585mm, 横臂法兰盘Φ<br>500*20mm; 钢构件整体热浸镀锌<br>喷塑。     | 套 | 4300 |                                              |
| 28 | Φ114横臂             | 钢管壁厚6mm、长4.5m, 法兰盘Φ<br>320*20mm, 加劲肋100*200*20mm<br>, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。                                                  | 套 | 1600 |                                              |
| 29 | Φ165横臂             | 钢管壁厚6mm、长4.5m, 法兰盘Φ<br>400*20mm, 加劲肋100*200*20mm<br>, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。                                                  | 套 | 1800 |                                              |
| 30 | Φ165横臂             | 钢管壁厚6mm、长8.5m, 法兰盘Φ<br>400*20mm, 加劲肋100*200*20mm<br>, 钢构件整体热浸镀锌喷塑。                                                  | 套 | 2600 |                                              |
| 31 | □300×□<br>300单悬臂主杆 | 立柱壁厚8mm、高7.5m, 法兰盘<br>550*550*20mm加劲肋<br>100*250*20mm; 连接横臂□<br>160*6*700mm横臂法兰盘<br>400*400*20mm; 钢构件整体热浸<br>镀锌喷塑。  | 套 | 4200 |                                              |
| 32 | □350×□<br>350单悬臂主杆 | 壁厚10mm、高7.5m, 法兰盘<br>650*650*20mm加劲肋<br>125*250*20mm; 连接横臂□<br>160*6*700mm, 横臂法兰盘<br>400*400*20mm; 钢构件整体热浸<br>镀锌喷塑。 | 套 | 4800 | 含安<br>装、<br>原损<br>坏杆<br>件的<br>拆除<br>费、<br>配套 |
| 33 | □350×□<br>350双悬臂   | 壁厚10mm、高7.5m法兰盘<br>650*650*20mm, 加劲肋                                                                                | 套 | 5100 |                                              |

|    |                |                                                                             |                |      |                                                                                                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 主杆             | 125*250*20mm; 连接横臂□<br>160*6*700mm, 横臂法兰盘<br>400*400*20mm; 钢构件整体热浸<br>镀锌喷塑。 |                |      | 螺栓<br>、螺<br>帽、<br>垫片<br>和运<br>输等<br>一切<br>措施<br>费（<br>不含<br>拆除<br>废旧<br>杆件<br>所用<br>的登<br>高车<br>和吊<br>机费<br>） |
| 34 | □150×<br>150横臂 | 钢管壁厚6mm、长4.5m, 法兰盘<br>400*400*20mm, 加劲肋<br>100*200*20mm, 钢构件整体热浸<br>镀锌喷塑。   | 套              | 1600 |                                                                                                               |
| 35 | □160×<br>160横臂 | 钢管壁厚6mm、长4.5m, 法兰盘<br>400*400*20mm, 加劲肋<br>100*200*20mm, 钢构件整体热浸<br>镀锌喷塑。   | 套              | 1900 |                                                                                                               |
| 36 | □160×<br>160横臂 | 钢管壁厚6mm长8.5m, 法兰盘<br>400*400*20mm, 加劲肋<br>100*200*20mm, 钢构件整体热浸<br>镀锌喷塑,    | 套              | 2900 |                                                                                                               |
| 37 | 基础地角<br>螺栓     | 单立柱标志基础地角螺栓, 规格<br>与所需安装标志杆配套, 含配套<br>螺栓、螺帽、垫片, 报价综合考<br>虑。                 | 套              | 220  |                                                                                                               |
| 38 | 基础地角<br>螺栓     | 单、双悬臂标志基础地角螺栓,<br>规格与所需安装标志杆配套, 含<br>配套螺栓、螺帽、垫片, 报价综<br>合考虑。                | 套              | 500  |                                                                                                               |
| 39 | 杆件基础           | C25混凝土（含开挖、土方废料<br>清运、人行道板及绿化恢复）                                            | m <sup>3</sup> | 600  |                                                                                                               |



|           |                   |                                                            |                |     |                                     |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------|
| 40        | 杆件基础              | C30混凝土（含开挖、土方废料清运、人行道板及绿化恢复）                               | m <sup>3</sup> | 650 |                                     |
| （三）护栏维修更换 |                   |                                                            |                |     |                                     |
| 1         | 1.1米高京式护栏         | 不含底座                                                       | 米              | 220 | 含运输费、安装费、原损护栏的拆除费、配套螺栓、螺帽、垫片费等一切措施费 |
| 2         | 1.1米高京式护栏底座       | 外表铁皮包覆内C30混凝土，总重量不低于30Kg                                   | 只              | 150 |                                     |
| 3         | 0.7米高京式护栏         | 不含底座                                                       | 米              | 180 |                                     |
| 4         | 1.1-0.65米高京式护栏渐变段 | 不含底座                                                       | 米              | 260 |                                     |
| 5         | 京式护栏底座            | 外表铁皮包覆内C30混凝土，总重量不低于30Kg                                   | 只              | 120 |                                     |
| 6         | 新式灰色道路中央护栏        | 不含立柱底座                                                     | 米              | 320 |                                     |
| 7         | 新式灰色中央护栏底座        | 8个厚立柱、高度 $\geq 1.1\text{m}$ 、3个厚钢板底座包覆内C30混凝土，单套重量不低于75Kg  | 套              | 320 |                                     |
| 8         | 新式灰色机非隔离护栏        | 不含立柱底座                                                     | 米              | 260 |                                     |
| 9         | 新式灰色机非护栏底座        | 8个厚立柱、高度 $\leq 0.65\text{m}$ 、3个厚钢板底座包覆内C30混凝土，单套重量不低于50Kg | 套              | 260 |                                     |



|    |                                                |                                                               |   |     |  |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-----|--|
| 10 | 金色中央<br>护栏                                     | 横杆60*40*1.8mm<br>横杆50*30*1.8mm                                | 米 | 640 |  |
| 11 | 金色中央<br>护栏立柱<br>底座                             | 底座和立柱采用Q235钢板，8个<br>厚立柱，3个厚的钢板底座包覆<br>内C30混凝土，单<br>套重量不低于36Kg | 套 | 180 |  |
| 12 | 金色机非<br>护栏                                     | 横杆60*40*1.8mm<br>横杆50*30*1.8mm                                | 米 | 400 |  |
| 13 | 金色机非<br>护栏立柱<br>底座                             | 底座和立柱采用Q235钢板，8个<br>厚立柱，3个厚的钢板底座包覆<br>内C30混凝土                 | 套 | 155 |  |
| 14 | 道路中央<br>防撞隔离<br>护栏(I型)                         | 上横杆Φ48*3.5mm，下横杆Φ<br>48*3.5mm，竖杆Φ25*3.0mm                     | 米 | 267 |  |
| 15 | 道路中央<br>防撞隔离<br>护栏立柱<br>和底座(I<br>型<br>)H=110mm | 底座和立柱采用Q235钢板，8个<br>厚立柱，3个厚的钢板底座包覆内<br>C30混凝土，单<br>套重量不低于36Kg | 套 | 305 |  |
| 16 | 道路中央<br>防撞隔离<br>护栏(I型<br>) (徽<br>式)            | 上横杆Φ48*3.5，下横杆Φ<br>48*3.5，竖杆25*3.0                            | 米 | 308 |  |
| 17 | 道路机非<br>隔离护<br>栏(I型)                           | 上横杆Φ89*3.5<br>下横杆Φ60*3.5                                      | 米 | 190 |  |
| 18 | 道路机非                                           | 底座和立柱采用Q235钢板，8个                                              | 套 | 270 |  |

|    |                                                   |                                              |   |     |  |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-----|--|
|    | 隔离护栏<br>立柱和底<br>座(I型<br>)H=584mm                  | 厚立柱, 3个厚的钢板底座包覆内<br>C30混凝土, 单<br>套重量不低于 36Kg |   |     |  |
| 19 | II型<br>H=1050mm<br>中央护栏(<br>蓝白渐变<br>护栏)           | 横杆60*40*1.8mm<br>竖杆50*30*1.8mm               | 米 | 155 |  |
| 20 | II型<br>H=1350mm<br>中央护栏<br>立柱底座(<br>蓝白渐变<br>护栏底座) | II型H=1350mm<br>中央护栏立柱底座                      | 套 | 125 |  |
| 21 | II型H-<br>700mm机非<br>护栏(蓝白<br>渐变护栏<br>)            | 横杆60*40*1.8mm<br>竖杆50*30*1.8mm               | 米 | 125 |  |
| 22 | II型<br>H=700mm机<br>非护栏立<br>柱底座(蓝<br>白渐变护<br>栏)    | 80*80*2.5mm 底座外表铁皮包覆<br>内C30混凝土, 30Kg        | 套 | 85  |  |
| 23 | 倒“U”型<br>H=1350mm<br>白色中央<br>护栏(实心                | 不含底座、其余详见合肥市交警<br>支队规定的相关技术标准及图集             | 米 | 245 |  |

|    |                                          |                                                           |   |     |  |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----|--|
|    | )                                        |                                                           |   |     |  |
| 24 | 倒“U”型<br>白色中央<br>护栏底座                    | 外表铁皮包覆内 C30混凝土,<br>30Kg                                   | 套 | 75  |  |
| 25 | 倒“U”型<br>H=650mm白<br>色中央机<br>非护栏(实<br>心) | 不含底座、其余详见合肥市交警<br>支队规定的相关技术标准及图集                          | 米 | 210 |  |
| 26 | 不锈钢护<br>栏                                | 0.7米以下(含)不含立柱                                             | 米 | 300 |  |
| 27 | 不锈钢护<br>栏立柱                              | 高0.7米(含)至1米(含)、厚<br>度10mm、宽度100mm                         | 根 | 280 |  |
| 28 | 不锈钢护<br>栏                                | 0.7米以上至1.3米(含)不含底<br>座                                    | 米 | 500 |  |
| 29 | 不锈钢护<br>栏立柱                              | 高度1米(不含)至1.5米(含)<br>厚度10mm、宽度100mm                        | 根 | 320 |  |
| 30 | 人非护栏                                     | 护栏片单片长度3米、高度0.9米<br>、壁厚3.0mm、热镀锌钢静电喷<br>涂工艺               | 米 | 360 |  |
| 31 | 人非护栏<br>立柱                               | 立柱: 高度1.4米、长100mm、宽<br>100mm、壁厚3.0mm、热镀锌钢静<br>电喷涂工艺       | 根 | 255 |  |
| 32 | 人行道隔<br>离护栏<br>(1.5m*1m)                 | 立柱50*50*2.5mm, 横杆<br>40*40*3mm, 竖杆25*25*2.5mm,<br>圆杆Φ60mm | 米 | 335 |  |
| 33 | 特色人行<br>道隔离护<br>栏                        | 立柱h=1500mm, 100*100*2.5*mm                                | 米 | 140 |  |



|    |                        |                                                                                                      |              |     |  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--|
|    | (3m*1.1m)              |                                                                                                      |              |     |  |
| 34 | 特色人行道隔离护栏立柱            | $\Phi 80\text{mm}/h700\text{mm}$                                                                     | 套            | 255 |  |
| 35 | 人行道隔离护栏<br>(2m*1.3m)   | 护栏片:面积<br>$s=11*0.78\text{m}^2$ , 15*15*2mm; 横梁:<br>面积 $s=31.91\text{m}^2$ , 40*40*1.5mm热<br>镀锌钢静电喷涂 | 米            | 160 |  |
| 36 | 人行道隔离护栏立柱<br>(2m*1.3m) | 立柱 $h=1.5\text{m}$ , 80*80*2mm<br>热镀锌钢静电喷涂                                                           | 米            | 190 |  |
| 37 | 人行道隔离护栏<br>(3m*1.2m)   | 横梁每根长 $L=3\text{m}$ , A76*2.5mm1根<br>, A48*2.0mm3根, 热镀锌钢静电<br>喷涂                                     | 米            | 180 |  |
| 38 | 人行道隔离护栏立柱<br>(3m*1.2m) | 立柱高 $h=1.2\text{m}$ , 热镀锌钢静电喷<br>涂                                                                   | 套            | 140 |  |
| 39 | 护栏反光贴                  | 黄色、白色、黑黄交叉或红白交叉                                                                                      | $\text{m}^2$ | 10  |  |
| 40 | 轮廓标                    | 黄色、白色(含主材费、拆装费<br>、配套螺栓、螺帽、垫片和等一<br>切费用)                                                             | 个            | 12  |  |
| 41 | 护栏拆装                   | 含护栏拆除、安装(只拆除或只<br>安装取半价、含人工、运输等一<br>切费用)                                                             | 米            | 10  |  |
| 42 | 护栏清洗                   | 人工或机械清洗, 要求干净整洁                                                                                      | 米            | 5   |  |

|       |              |                                                              |                |      |  |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
| 43    | 护栏安装扶正（交通事故） | 护栏歪斜、倾倒、脱落进行扶正并重新安装，要求护栏整齐划一                                 | 米              | 5    |  |
| （四）其他 |              |                                                              |                |      |  |
| 1     | 运输车辆台班       | 2吨货车                                                         | 台班             | 750  |  |
|       |              | 4吨货车                                                         | 台班             | 900  |  |
| 2     | 登高车台班        | 18米                                                          | 台班             | 1200 |  |
| 3     | 吊车           | 不分吊车吨位大小、由中标人合理安排                                            | 台班             | 1900 |  |
| 4     | 渣土外运         | 不分运距长短                                                       | m <sup>3</sup> | 80   |  |
| 5     | 人行道板修复       | 含道板破除、水稳基础处理、安装新道板                                           | m <sup>2</sup> | 70   |  |
| 6     | 橡胶减速带        | 含主材费、主材安装时所需的一切辅材、人工费、运输费及原已损坏减速带的拆除费                        | 米              | 150  |  |
| 7     | 减速带拆除        | 拆除损坏减速带，拔出废旧道钉                                               | 米              | 20   |  |
| 8     | 铁质隔离桩        | 直径20cm，高70cm、壁厚3.0mm、含运输费、安装费、固定隔离桩所用的一切辅材费、原损隔离桩的拆除费、等一切措施） | 根              | 200  |  |
| 9     | 大理石隔离桩       | 直径20cm，高70cm（含运输费、安装费、固定隔离桩所用的一切辅材费、原损隔离桩的拆除费、等一切措施）         | 根              | 600  |  |
| 10    | 大理石隔离桩       | 直径25cm，高70cm（含运输费、安装费、固定隔离桩所用的一切辅材费、原损隔离桩的拆除费、               | 根              | 700  |  |

|    |          |                                                           |                |      |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|--|
|    |          | 等一切措施)                                                    |                |      |  |
| 11 | 太阳能爆闪灯   | 灯盘尺寸820mm*300mm*270mm(及以下尺寸)                              | 组              | 1267 |  |
| 12 | 太阳能爆闪灯立柱 | 立柱h=4米及以下, $\Phi$ 89mm*4.5mm(及以下尺寸)                       | 根              | 1080 |  |
| 13 | 无障碍指示牌   | 尺寸:300*300mm(含主材费、安装费、原损坏指示牌的拆除费及配套的螺栓、螺母、垫片等一切费用)        | 块              | 90   |  |
| 14 | 指示牌维修    | 高度4米以下各类道路指示牌、提示牌及路名牌无主材维修、(含牌面及杆件的校正、安装及杆件基础等一切费用)       | 处              | 30   |  |
| 15 | 涂刷反光漆    | 黄色/红色/黑色/白色(含主材费、人工费等一切费用)                                | m <sup>2</sup> | 70   |  |
| 16 | 涂刷普通漆面   | 铁质隔离桩刷漆、道路中央(机非)护栏刷漆、人非护栏刷漆。(含主材、人工、机械等一切措施费)             | m <sup>2</sup> | 50   |  |
| 17 | 防撞桶      | 580*820(mm)(含主材费、运输费等一切费用)                                | 个              | 260  |  |
| 18 | 防撞桶      | 800*1000(mm)(含主材费、运输费等一切费用)                               | 个              | 320  |  |
| 19 | 柔性弹力柱    | $\Phi$ 10cm、高度75cm(含运输费、安装费、配套螺帽、螺栓、垫片和原损坏弹力柱拆除及运输等一切措施费) | 根              | 20   |  |
| 20 | 铁质横向挡车柱  | 长1.5米、高0.3米、壁厚3.0mm、(含运输费、安装费、配套螺                         | 根              | 98   |  |



|    |                    |                                                 |   |      |  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|---|------|--|
|    |                    | 帽、螺栓、垫片和原损坏弹力柱拆除及运输等一切措施费)                      |   |      |  |
| 21 | 拆除道路<br>各类隔离<br>设置 | 无主材、仅含拆除大理石隔离柱、铁质隔离桩、横向挡车柱及砖砌水泥墩                | 处 | 30   |  |
| 22 | 安装道路<br>各类隔离<br>设置 | 无主材、仅含安装大理石隔离桩。铁质隔离桩、横向挡车柱及安装时所用的一切辅材、          | 处 | 40   |  |
| 23 | 道路F、T<br>杆拆除       | 高度9米以下（含牌面拆除、横臂拆除、杆件基础拆除恢复、垃圾外运、吊车费、登高车费等一切措施费) | 处 | 4200 |  |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 合同签订后，预付合同价款的40%（中标人提交预付款发票同时提交预付款等额的银行或保险公司或担保公司等金融机构出具的预付款保函）；待合同实际产生的费用达到合同预算总价款的40%后，再每季度根据跟踪审核及监理单位审核完成工程量的80%支付进度款【所有发生单项工程必须留存图片资料（施工前、施工中、施工后），并提交相关技术资料】，在完成工程结算审核后支付至审定价的100%。

1.4.2 发票开具方式： 甲方每次付款前，乙方应提供合格的等额增值税发票，否则甲方有权将付款时间顺延并不视为违约。

#### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限： 2025年1月1日至2025年12月31日（续签第1年）；

1.5.2 服务地点： 合肥市包河区，采购人指定地点；

1.5.3 服务方式： 2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的



0.5 %计算, 最高限额为本合同总价的 2 %; 迟延履行违约金 计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    /    % 计算, 最高限额为本合同总价的    /    %; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付违约金的同时, 书面通知甲方解除本合同;

1.6.3 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务, 经催告后在合理期限内仍未履行的, 或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的, 或者任何一方有腐败行为(即: 提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即: 以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的, 对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时, 仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施, 并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失; 任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时, 仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失; 且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外, 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的义务, 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等, 且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间, 书面通知甲方暂停采购活动的情形, 或者询问或质疑事项可能影响中标结果的, 导致甲方中止履行合同的情形, 均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失, 乙方可向甲方申请赔偿, 赔偿金额由双方协商一致; 针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时, 造成乙方合法利益受损的情形, 可以给予乙方合理补偿, 补偿金额不得超过乙方的直接损失。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议, 双方当事人均可通过和解或者调解解决; 不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可以选择下列第 1.7.2 种方式解决:

1.7.1 将争议提交 合肥 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 合肥市包河区 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：包河区滨湖功能区管理  
服务中心（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：2024 年 12 月 31 日



吴江

乙 方：安徽择正公路工程有限责任  
公司（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：2024 年 12 月 31 日



李俊

### 乙方账户信息

户名：安徽择正公路工程有限责任公司

账号：1020501021000059520

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥太湖  
路支行



## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；



2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包

的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且 不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.17.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。



### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号    | 约定内容                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5    | 结算方式和付款条件：<br>合同签订后，预付合同价款的40%（中标人提交预付款发票同时提交预付款等额的银行或保险公司或担保公司等金融机构出具的预付款保函）；待合同实际产生的费用达到合同预算总价款的40%后，再每季度根据跟踪审核及监理单位审核完成工程量的80%支付进度款【所有发生单项工程必须留存图片资料（施工前、施工中、施工后），并提交相关技术资料】，在完成工程结算审核后支付至审定价的100%。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力事件发生后的10日内以书面形式变更合同。                                                                                                                                                        |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应立即以书面形式通知对方当事人，并在不可抗力事件发生后10日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。                                                                                                                                |
| 2.18   | 合同份数：本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，每份均具有同等法律效力。                                                                                                                                                                     |
| 2.19   | 乙方未履行或未完全履行本合同约定的义务或履行合同不符合约定标准或未经甲方同意擅自终止合同，即视为违约，承担本合同价款（即预算金额） <u>15</u> %的违约责任，给甲方造成损失的还应承担赔偿责任，甲方因追偿上述债权产生的所有费用，包括但不限于聘用律师费用、交通费、住宿费、仲裁费、诉讼费、保全费等均由乙方承担。                                          |