

姜唐湖退水闸 35kV 供电线路改造项目

补充协议

(合同编号: FS34000120252618 号/ZF2025-05-0574)

发 包 方: 安徽省临淮岗洪水控制工程管理局

承 包 方: 安徽祥悦建设工程有限公司

签订日期: 2025 年 09 月 02 日

签订地点: 安徽省霍邱县临淮岗

日期: 2025 年 9 月 2 日

补充协议工程量清单计价表

工程名称：姜唐湖退水闸 35kV 供电线路改造项目（补充协议） 报价单位：元

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (含税)	合价	备注
一	导线架设					28299.37	
1	旧导线拆除	1. 名称:线路拆除; 2. 导线型号、规格: 含整条线路的所有 线缆的拆除; 3. 其 它:拆除后装车, 运 输到业主指定位置; 4. 其他:未尽事宜详 见招标文件、答疑、 图纸、规范规定和图 集等	km	0.28	8454.19	2367.17	
2	新导线架设	1. 架设方式:张力 架; 2. 导线型号、规 格:LGJ-50; 3. 回路 数:单回路; 4. 相 数:3; 5. 相分裂数: 无分裂; 6. 其他:未 尽事宜详见招标文 件、答疑、图纸、规 范规定和图集等	km	0.28	39851.51	11158.42	
3	OPGW 架设	1. 架设方式:张力架 线 2. OPGW 型 号 、 规 格 :OPGW-24B1-48 ; 3. 附件:含接头盒、 金具、防振锤、余缆 架等光缆附件; 4. 其 他:未尽事宜详见招 标文件、答疑、图纸、 规范规定和图集等	km	0.28	16774.18	4696.77	

8	导线跳线制作、安装	1. 跳线类型:导线跳线单联悬垂绝缘子串; 2. 跳线分裂数:无分裂; 3. 绝缘子型号:FXBW-35/70-2; 4. 内容:含绝缘子串所有组装金具零件; 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、答疑、图纸、规范规定和图集等	串	2	374.62	749.24	
9	其他金具安装	1. 名称:防振锤; 2. 规格或型号:FDNJ-2/3; 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、答疑、图纸、规范规定和图集等	个	10	167.74	1677.40	
二	计量设备安装					52907.63	
1	户外落地式高压计量装置	1. 户外落地式高压计量装置; 2. 型号:35KV 3. 含计量表一块、采集终端及系统一套	套	1	41618.80	41618.80	
2	高压电缆终端头	1. 高压电缆终端头; 2. 冷缩 35KV/3*240; 3. 电缆终端头制安	套/三相	2	3913.97	7827.94	
3	高压计量基础	1. 高压计量基础; 2. 做法: 砖砌基础、含接地、槽钢制安	座	1	3460.89	3460.89	
三	警示漆					8793.00	
8	警示漆	1. 杆塔警示漆; 2. 做法: 表面打磨清理油污、涂刷红丹底漆 2 遍、涂刷警示漆 2 遍 (黄红警示线)	基	9	977.00	8793.00	
合计						90000.00	