

附件一：合同协议书

合同协议书

安徽省农业科学院作物研究所（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 安徽省农作物种质资源扩繁鉴定圃建设及资源扩繁更新、性状鉴定项目（项目名称）/（标段名称），已接受 安徽铭安建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 安徽省农作物种质资源扩繁鉴定圃建设及资源扩繁更新、性状鉴定项目（项目名称）/（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：安徽省农作物种质资源扩繁鉴定圃建设及资源扩繁更新、性状鉴定项目。

（2）工程地点：安徽省滁州市定远县凌家湖农场。

（3）工程规模：107.627088 万元。

建设任务：主要建设内容包括：田块整治工程 132.66 亩，管道灌溉 132.66亩，0.8*1.0m 矩形沟500m，1.0m 跨盖板涵 4 座，3.5m 宽素土路 554m，围栏 1315m。详见图纸以及工程量清单。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）响应函；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 工程承包范围及合同工程量

（1）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩）田块整治工程 132.66 亩，管道灌溉 132.66亩，0.8*1.0m 矩形沟500m，1.0m 跨盖板涵 4 座，3.5m 宽素土路 554m，围栏 1315m。详见图纸以及工程量清单。

（2）主要合同工程量：（以采购文件为准）详见图纸以及工程量清单。

5. 合同价款

(1) 合同价款承包方式: 单价合同。

(2) 合同总价: 人民币(大写)捌拾捌万元(¥ 880000.00 元), 其中: 安全生产费用 26906.78 万元, 暂列金额 / 万元, 暂估价 / 万元。

6. 承包人项目经理: 陈照宇, 技术负责人: 万美清。

7. 工程质量符合合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 履约保证金

承包人根据采购文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币(大写) 1.76 万元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。

11. 合同工期及进度

(1) 工期为 75日历天。

(2) 为满足本工程总工期的要求, 承包人承诺采取一切有效措施, 使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

关键项目控制性工期表

序号	关键项目名称	最迟完工日期	备注
1	田块整治132.66亩	2025年8月20日	
2	管道灌溉工程132.66亩	2025年8月30日	
3	0.8*1.0mC25矩形沟 500m	2025年9月20日	
4	1.9m高围栏1315m(含2处大门)	2025年9月30日	

12. 发包人提供的材料和设备包括: 。

13. 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形, 按规定进行变更:

(1) 取消合同中任何一项工作, 但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;

(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;

(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;

(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;

(5) 为完成工程需要追加的额外工作;

(6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 / % , 关键项目: / , 单价调整方式: / 。(如不调整, 空格处均填“/”)

14. 价格调整

(1) 物价波动引起的价格调整

15. 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的40%，分1次支付给承包人。各次预付款的支付额度与付款时间为：

1) 第一次预付款金额为工程预付款总金额的40%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2) 第二次预付款金额为工程预付款总金额的____/____%，付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后14天内予以支付。

3)

(2) 工程材料预付款的额度和预付方法约定为：____/____。

16. 质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的____%，扣留的质量保证金总额为结算总额的____%。合同工程完工证书颁发后14天内，承包人提交工程质量保证金担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。（说明：适用于逐次扣留。需注意工程完工前，承包人已经提交履约保证金的，发包人不得同时扣留质量保证金）

工程完工结算时一次性扣留质量保证金为结算总额的3%或由承包人提交同等金额的质量保证金担保。（说明：适用于一次性扣留或提交担保）

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期计算如下：24个月。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：____/____。

19. 本协议书一式6份，合同双方各执3份。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。


发包人：（盖单位章）
地 址：
法定代表人：李成


承 包 人：（盖单位章）
地 址：
法定代表人：[Signature]

(或委托代理人)：

(或委托代理人)：



开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

2015 年 7 月 31 日

2015 年 7 月 31 日

见证方：

见 证 日 期：



2015 年 7 月 31 日



附件二：成交通知书

成交通知书

安徽铭安建设工程有限公司：

经磋商小组评定，你单位在我公司组织的安徽省农作物种质资源扩繁鉴定圃建设及资源扩繁更新、性状鉴定项目磋商中确定为成交供应商。

项目编号：ZF2025-18-0961

成交内容：安徽省农作物种质资源扩繁鉴定圃建设及资源扩繁更新、性状鉴定项目，具体内容详见采购文件。

成交金额：人民币880000.00元(大写：捌拾捌万元整)

中标(成交)供应商应当自发出中标(成交)通知书之日起7个工作日内与采购人签订合同。

特此通知。

安徽省招标集团股份有限公司

2025年07月28日



安徽省招标集团股份有限公司
ANHUI TENDERING GROUP INC.

附件三：响应函

磋商响应函

致：安徽省农业科学院作物研究所

根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高限价无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2. 我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。

3. 我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、工程质量达到合格标准、如期竣工并移交整个工程。

4. 我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 其他补充说明： /（如有）

供应商电子签章：安徽铭安建设工程有限公司

日

期：2025年7月24日



附件四：已标价工程量清单

分类分项工程量清单计价表（建筑工程）

工程名称：安徽省农作物种质资源扩繁鉴定圃建设及资源扩繁更新、性状鉴定项目（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	合同技术条款章节号	备注
（一）		建筑工程				962703.48		
1		田块整治 132.66亩				105510.06		
1.1	501001000001	表土剥离及恢复	m3	17697.63	3.76	66543.09		
1.2	501001000002	细部平整	m3	8445.58	3.50	29559.53		每块格田田面高差不允许超过±3cm
1.3	501001000003	田埂修筑	m3	1436.25	6.55	9407.44		采用粘性土填筑
2		管道灌溉工程 132.66亩				145181.08		
2.1	501001000004	土方开挖	m3	953.86	2.94	2804.35		多余土方就近堆放至周围低洼地，整平
2.2	501001000005	土方回填夯实	m3	810.781	7.18	5821.41		
2.3	501001000006	100厚碎石垫层	m3	0.224	229.29	51.36		
2.4	501001000007	碎石反滤层	m3	0.9	229.87	206.88		
2.5	501001000008	10%水泥土垫层	m3	2.756	138.79	382.51		玻璃钢出水口基础垫层
2.6	501001000009	M10浆砌MU10砖砌井	m3	6.569	501.66	3295.40		阀门井、排水井、排气井
2.7	501001000010	1:2水泥砂浆抹面	m3	62.307	18.40	1146.45		
2.8	501001000011	C20砼垫层	m3	1.849	565.48	1045.57		含混凝土模板
2.9	501001000012	C25砼井台	m3	0.787	740.43	582.72		抗冻F50、抗渗W4，含混凝土模板

2.10	501001000013	C25砼镇墩	m3	1.332	808.82	1077.35		抗冻 F50、抗 渗W4, 含 混凝土模 板
------	--------------	--------	----	-------	--------	---------	--	------------------------------------

2.11	501001000014	C25砼基座	m3	3.692	816.76	3015.48		抗冻 F50、抗 渗W4, 含 混凝土模 板
2.12	501001000015	C25砼压顶	m3	0.908	1037.51	942.06		抗冻 F50、抗 渗W4, 含 混凝土模 板
2.13	501001000016	C25砼底板	m3	2.508	699.98	1755.55		抗冻 F50、抗 渗W4, 含 混凝土模 板
2.14	501001000017	C25砼预制盖板	m3	0.952	825.71	786.08		抗冻 F50、抗 渗W4, 含 混凝土模 板
2.15	501001000018	C25砼蓄水池	m3	21.571	915.95	19757.96		抗冻 F50、抗 渗W4, 含 混凝土模 板
2.16	501001000019	钢筋制安	t	1.934	5435.81	10512.86		
2.17	501001000020	175QJ15-39-3型 井用潜水泵购安 (含辅材)	台	1	1620.00	1620.00		
2.18	501001000021	50WQ15-45-5.5 型 潜水泵购安(含 辅材)	台	1	2070.00	2070.00		
2.19	501001000022	Φ50-80扩管购 安 (含辅材)	只	2	162.00	324.00		
2.20	501001000023	潜水泵专用电缆 购 安(含辅材)	m	80	10.35	828.00		
2.21	501001000024	Φ80镀锌钢管购 安(含辅材)	m	60	70.20	4212.00		
2.22	501001000025	D600*10玻璃钢 井 盘购安(含辅材)	套	1	540.00	540.00		



2.23	501001000026	Φ80-90度钢制弯头购安(含辅材)	只	5	216.00	1080.00		
2.24	501001000027	复合式排气阀购安(含辅材)	只	2	369.00	738.00		
2.25	501001000028	Φ80铸铁止回阀购安(含辅材)	只	2	324.00	648.00		H44T型
2.26	501001000029	超声波流量计购安(含辅材)	只	1	1890.00	1890.00		卡片式
2.27	501001000030	Φ80手动铸铁蝶阀购安(含辅材)	只	5	252.00	1260.00		铸铁
2.28	501001000031	压力表购安(含辅材)	只	2	207.00	414.00		
2.29	501001000032	1020*1020*1650玻璃钢成品井房购安(含辅材)	m ²	1.04	1080.00	1123.20		
2.30	501001000033	DN200镀锌排水钢管购安(含辅材)	m	12	118.80	1425.60		
2.31	501001000034	一拖二灌溉控制系统购安(含辅材)	套	1	2700.00	2700.00		不锈钢挂墙配电箱, 250*150*300, 含电控设备等
2.32	501001000035	一拖二变频恒压供水系统购安(含辅材)	套	1	2880.00	2880.00		含变频器、压力变送及PLC等
2.33	501001000036	浮球控制系统购安(含辅材)	套	1	1980.00	1980.00		
2.34	501001000037	Φ90HDPE干管(0.8Mpa)购安(含辅材)	m	970	26.33	25540.10		地埋1m, 含穿路管。电热熔连接, 含水压试验
2.35	501001000038	Φ90HDPE出地管(0.8Mpa)购安(含辅材)	m	31	26.33	816.23		电热熔连接, 含水压试验
2.36	501001000039	Φ63HDPE连接管(0.8Mpa)购安(含辅材)	m	9	19.70	177.30		电热熔连接, 含水压试验

2.37	501001000040	Φ90-Φ75玻璃钢 出水口购安(含保 护罩辅材)	套	26	252.00	6552.00		含给水栓 、保护罩 、基座预 埋件等成 套设备
2.38	501001000041	Φ90×Φ90×Φ 90PE三通购安(含 辅材)	个	38	22.50	855.00		
2.39	501001000042	Φ90×Φ63PE变 径接头购安(含辅 材)	个	3	12.60	37.80		
2.40	501001000043	Φ90PE弯头购安 (含辅材)	个	13	27.00	351.00		
2.41	501001000044	KQ42X-10(13)快 速空气阀购安(含 辅材)	个	1	243.00	243.00		
2.42	501001000045	DN50排水阀购安 (含辅材)	个	3	36.00	108.00		铸铁球阀
2.43	501001000046	Φ150镀锌钢管 套管	m	48	77.40	3715.20		过沟及过 路
2.44	501001000047	涂塑软管(Φ 63、0.8MPa)购 安(含辅材)	m	400	6.12	2448.00		PVC涂塑 带筋软管
2.45	501001000048	手持喷枪	个	4	108.00	432.00		
2.46	501001000049	YJV22-4*25-地 埋 (含原线路T接 费用)	m	30	88.20	2646.00		
2.47	501001000050	Φ50镀锌钢管购 安(含穿路开挖回 填等费用)	m	10	64.80	648.00		
2.48	501001000051	380V输配电线路 4*JKLYJ/1-50- 架空(含电杆及辅 材)	m	320	64.11	20515.20		
2.49	501001000052	接地系统	套	1	75.86	75.86		
2.50	501001000053	玻璃钢盖板	套	1	676.40	676.40		
2.51	501001000054	Φ20钢爬梯(防 腐处理)	套	1	427.20	427.20		
3		0.8*1.0mC25矩 形沟 500m				410276.61		
3.1	501001000055	土方开挖	m3	576	2.94	1693.44		多余土方 就近堆放 至周围低 洼地,整 平

3.2	501001000056	土方回填夯实	m3	489.5	7.18	3514.61		
3.3	501001000057	C20砼垫层	m3	68	565.48	38452.64		含混凝土模板
3.4	501001000058	C25砼排水沟	m3	279.4	819.16	228873.30		抗冻F50、抗渗W4, 含混凝土模板
3.5	501001000059	C25砼预制撑梁	m3	1	891.75	891.75		抗冻F50、抗渗W4, 含混凝土模板
3.6	501001000060	C25砼基础	m3	1.944	799.27	1553.78		抗冻F50、抗渗W4, 含混凝土模板
3.7	501001000061	C25砼排水口	m3	4.81	974.48	4687.25		抗冻F50、抗渗W4, 含混凝土模板
3.8	501001000062	钢筋制安	t	12.898	5435.81	70111.08		
3.9	501001000063	伸缩缝(闭孔泡沫板)	m2	32	61.00	1952.00		
3.10	501001000064	复合树脂盖板(500×1000×50mm) 购安	m2	500	108.58	54290.00		含C30细石混凝土填缝
3.11	501001000065	HDPE250(0.8MPa) 排水管	m	48	71.86	3449.28		
3.12	501001000066	0.3*0.3m树脂闸门	m2	7.2	112.15	807.48		
4		1.0m跨盖板涵4座				42278.74		
4.1	501001000067	土方开挖	m3	102.08	2.94	300.12		多余土方就近堆放至周围低洼地, 整平
4.2	501001000068	土方回填夯实	m3	76.56	7.18	549.70		
4.3	501001000069	C20砼垫层	m3	3.96	565.48	2239.30		含混凝土模板
4.4	501001000070	C25砼涵身	m3	24.904	828.81	20640.68		含混凝土模板
4.5	501001000071	C25砼盖板	m3	5.168	930.88	4810.79		含混凝土模板
4.6	501001000072	钢筋制安	t	2.428	5435.81	13198.15		

4.7	501001000073	原渠道拆除弃运	项	1	540.00	540.00		
5		3.5m宽生产路（素土）555m				3513.36		
5.1	501001000074	路床开挖整平、压实	m3	409.96	4.25	1742.33		
5.2	501001000075	素土路面回填压实	m3	409.96	4.32	1771.03		利用排水沟等开挖土方，完成后要求路面高于田面30~50cm
6		1.9m高围栏1315m（含2处大门）				255943.63		
6.1	501001000076	土方开挖	m3	457.62	2.94	1345.40		多余土方就近堆放至周围低洼地，整平
6.2	501001000077	土方回填夯实	m3	343.215	7.18	2464.28		
6.3	501001000078	50厚碎石垫层	m3	3.945	231.49	913.23		
6.4	501001000079	C25砼基础	m3	15.78	799.27	12612.48		抗冻F50、抗渗W4，含混凝土模板
6.5	501001000080	钢管及角钢（含预埋件）购安	t	27.615	5562.53	153609.27		预埋件应在混凝土浇筑时预埋
6.6	501001000081	60×60×4.0成品钢丝网片购安	m2	2367	35.91	84998.97		
		合计				962703.48		

附件五：项目部主要管理人员签名备案表

序号	姓名	职务	身份证号码	签名	备注
1	陈照宇	项目经理	342423198204191594		
2	万美清	技术负责人	342501198202163837		
3	官树仁	施工员	341226198811124534		
4	范春玲	安全员	412726199401102827		
5	邹建华	质检员	34242319830502156X		
.....					

注：表中人员必须本人亲自签名。