

2542

安徽医科大学新医科中心核医学本科实验室基础设备采购

项目（3 次）采购合同

任务书编号: JC34000120251408 号

项目编号: 2025BFAHZ02628

追踪号: 202502140004

买 方: 安徽医科大学

电话: 0551-65167852

卖 方: 安徽磊丰建设工程有限公司

电话: 0551-62836692

见证方: 安徽省政府采购中心

电话: 0551 -66223645

买方通过安徽省政府采购中心组织的公开招标方式采购活动,经评标委员会的评审,决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同:

一、货物的名称、规格型号、数量和价格(若产品过多则见附表,如有附表则必须加盖公章)

供货安装范围包括:包括拆除、垃圾清运、新建墙体、实验室净化安装;消防改造、监控及门禁等智能化系统改造、暖通改造,实验室基础设施施工改造;核医学辐射防护系统(含防辐射墙体安装、防辐射门窗安装、防辐射排风系统安装等)施工安装、核医学衰变池排水系统安装;冷暖空调内外机安装、洁净空调安装、恒温恒湿空调系统安装、冷库系统安装、冷库制冷机组安装;分子生物学实验室、细胞培养实验室、放射性核素实验室、放射性测量室、核素标记室、自显影室、放射室、储源室、动物用房、动物饲养间、微生物实验室等实验室系统供货安装;实验室供气系统、通风及排风系统、废气处理系统、自控系统供货安装;全钢实验台、实验柜、通风柜、传递窗、超净工作台、安全化学品柜、全钢更衣柜、药品柜、器皿柜、紧急喷淋装置等设备安装;净化板隔墙、办公区域装饰装修等,具体详见供货安装清单。

分项报价表

单位：元

序号	货物名称	品牌、型号规格	生产厂商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
(一) 实验室台柜设备清单							
1	▲中央台	弗洛雷斯、中央台（20mm陶瓷台面）： L*1500*850mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	91.50	3720	340380
2	边台	弗洛雷斯、边台（20mm陶瓷台面）：L*750*850mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	125	1860	232500
3	仪器台	弗洛雷斯、仪器台（22mm陶瓷台面）： L*900*850mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	6	3460	20760
4	不锈钢实验台	弗洛雷斯、L*750*850mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	5	3900	19500
5	中央台试剂架	弗洛雷斯、 w*400*750~900mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	60	900	54000
6	中央台吊柜	弗洛雷斯、w*500*600mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	60	1850	111000
7	边台试剂架	弗洛雷斯、w*300*750mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	35	600	21000
8	边台吊柜	弗洛雷斯、w*300*600mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	延米	26	1200	31200
9	试剂架灯管	弗洛雷斯、8-12W	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	60	150	9000
10	功能柱	弗洛雷斯、300*150*Hmm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	32	1860	59520
11	不锈钢浸泡池	弗洛雷斯、约 1140*850*800mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	1	2800	2800
12	水盆（中）	弗洛雷斯、 550*450*350mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	27	600	16200
13	龙头	弗洛雷斯、三口鹅颈	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	27	350	9450
14	滴水架	弗洛雷斯、约550*400mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	27	350	9450
15	洗眼器	弗洛雷斯、单口台式	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	27	600	16200
16	中央台挡水板	弗洛雷斯、L*100~250mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	块	20	200	4000

17	塔式电源盒	罗格朗、单面塔式	罗格朗智能电气 (惠州)有限公司	个	62	10	620
18	塔式电源盒	罗格朗、双面塔式	罗格朗智能电气 (惠州)有限公司	个	20	10	200
19	电源插座	罗格朗、5孔插座	罗格朗智能电气 (惠州)有限公司	个	390	25	9750
20	电源插座	罗格朗、3孔插座	罗格朗智能电气 (惠州)有限公司	个	20	25	500
21	电源配线	绿宝、BV-3*2.5mm ² 或BV-3*4mm ²	安徽绿宝电缆有限公司	米	2000	3.60	7200
22	全钢更衣柜	弗洛雷斯、约 850*500*1800mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	12	2000	24000
23	全钢药品柜	弗洛雷斯、 850*400*1800mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	10	2000	20000
24	全钢器皿柜	弗洛雷斯、约 850*400*1800mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	4	2000	8000
25	全钢货架	弗洛雷斯、约 1200*500*1800mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	8	1200	9600
26	全钢气瓶柜	弗洛雷斯、双瓶：约 900*500*1900mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	8	1600	12800
27	万向抽气罩 (PP)	弗洛雷斯、360度旋转	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	24	1200	28800
28	台式通风柜	弗洛雷斯、约 1500*900*2350mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	台	21	12000	252000
29	超净工作台	弗洛雷斯、双人单面	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	11	16000	176000
30	安全化学品柜	弗洛雷斯、约 900*450*1800mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	7	4000	28000
31	实验凳	弗洛雷斯、气泵升降	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	把	300	200	60000
32	紧急喷淋装置	弗洛雷斯、立式	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	个	5	5000	25000

(二) 洁净区配套基础设施及空调设备清单

1	夹芯板吊顶	广正、 $\delta=50\text{mm}$ ；钢板厚 $\delta \geq 0.476\text{mm}$	吴江广正净化科技有限公司	m ²	251	280	70280
2	夹芯板隔墙	广正、 $\delta=50\text{mm}$ ；钢板厚 $\delta \geq 0.476\text{mm}$	吴江广正净化科技有限公司	m ²	603	260	156780
3	聚氨酯夹心彩钢 钢板	广正、100mm型，钢板厚 $\delta \geq 0.5\text{mm}$	吴江广正净化科技有限公司	m ²	113	240	27120
4	净化钢制门	广正、约1200*2100mm	吴江广正净化科技有限公司	樘	4	2600	10400

5	净化钢制门	广正、约900*2100mm	吴江广正净化科技有限公司	樘	15	2000	30000
6	净化钢制门	广正、约800*2100mm	吴江广正净化科技有限公司	樘	1	1800	1800
7	冷库门	广正、约900*1900mm	吴江广正净化科技有限公司	樘	1	9000	9000
8	顶面石膏板造型	磊丰、依据实际规格及数量为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	65000	65000
9	墙面面层洁净抗菌板	磊丰、W1220*H2800mm, 厚度>6mm	安徽磊丰建设工程有限公司	m ²	500	260	130000
10	微压差显示表	弗洛雷斯、±60pa	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	6	360	2160
11	洁净传递窗	弗洛雷斯、600*600mm	金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司	套	5	1800	9000
12	PVC卷材地面	新凯琳、同质透芯塑胶地板厚2.0mm	临沂新凯琳环保材料有限公司	m ²	308	235	72380
13	直膨式组合净化空调机组(含室外机)	维克、直膨式组合净化空调机组1; 送风量: ≥2700m ³ /h; 风机功率: ≥2.2kw;	维克(天津)有限公司	台	4	92000	368000
14	直膨式组合净化空调机组全新风机组)	维克、直膨式组合净化空调机组(全新风机组)2/ 送风量: ≥3650m ³ /h(全新风机组); 风机功率: 3kw	维克(天津)有限公司	台	1	143000	143000
15	冷库制冷机组	维克、5匹机组1台; 功率: ≥3.7kw	维克(天津)有限公司	台	1	115180	115180
16	吊顶式冷风机	维克、定制	维克(天津)有限公司	台	1	66500	66500
17	箱式风机	磊丰、处理风量: ≥1000m ³ /h	安徽磊丰建设工程有限公司	台	4	1800	7200
18	玻璃钢变频离心风机	磊丰、处理风量: 4800-8050m ³ /h	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	6000	6000
19	废气处理器	磊丰、处理风量: ≥4000m ³ /h	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	11200	11200
20	消音器	磊丰、320*320mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	1	2000	2000
21	保温性高效过滤器	磊丰、额定风量: ≥500m ³ /h	安徽磊丰建设工程有限公司	套	27	800	21600
22	保温性高效过滤器	磊丰、额定风量: ≥1000m ³ /h	安徽磊丰建设工程有限公司	套	3	12000	36000

23	电动调节阀	磊丰、200*200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	4	300	1200
24	手动调节阀	磊丰、200*200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	51	160	8160
25	手动调节阀	磊丰、320*160mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	2	180	360
26	手动调节阀	磊丰、200*160mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	2	210	420
27	手动调节阀	磊丰、160*160mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	10	260	2600
28	防火阀	磊丰、320*320mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	2	220	440
29	防火阀	磊丰、200*200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	4	180	720
30	静压箱	磊丰、400*400mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	5	450	2250
31	消音弯头	磊丰、400*200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	4	350	1400
32	防雨百叶风口	磊丰、防雨百叶风口 400*400mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	9	200	1800
33	可开可调过滤 回风百叶	磊丰、可开可调过滤回风 百叶200*200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	13	300	3900
34	可开可调过滤 回风百叶	磊丰、可开可调过滤回风 百叶350*200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	个	26	300	7800
35	配套电气设备	磊丰、依据实际规格及数量 为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	203000	203000
36	配套门禁设备	海康威视、依据实际规格 及数量为准	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	项	1	35000	35000
37	配套消防设备	磊丰、依据实际规格及数量 为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	80000	80000

(三) 实验室建设配套基础设施清单

1	实验室铝扣板 天花	磊丰、约600*600*1.0mm	安徽磊丰建设工程有限公司	m ²	330	150	49500
2	实心砖墙体	磊丰、约200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	m ²	93	280	26040
3	防盗钢制门	林邦、防盗钢制门	合肥林邦门业有限公司	樘	3	2800	8400
4	成品单开乙级 防火门	林邦、钢制成品单开乙级 防火门	合肥林邦门业有限公司	樘	2	2000	4000
5	窗帘盒	磊丰、约130m, 高度 200mm	安徽磊丰建设工程有限公司	米	130	140	18200

6	遮光窗帘	王中王、依据实际规格及数量为准	合肥王中王布艺商行	项	1	65000	65000
7	实验室基础设施	磊丰、依据实际规格及数量为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	380000	380000
8	实验室配套电气设备	磊丰、依据实际规格及数量为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	300000	300000
9	实验室门禁设备	海康威视、依据实际使用需求为准	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	25000	25000
10	实验室配套给排水设施	磊丰、依据实际规格及数量为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	235000	235000
11	实验室配套消防设备	磊丰、依据实际规格及数量为准	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	75000	75000

(四) 核医学实验室设备设施清单

1	辐射废水管安装	磊丰、1. 接室外土建预留废水处理池 2. DN75黑色铸铁管包铅处理	安徽磊丰建设工程有限公司	项	1	12000	12000
2	防辐射平开门	莱米特、内部使用钢质结构，防护当量满足设计要求。	莱米特科技有限公司	樘	3	28000	84000
3	▲辐射防护系统	磊丰、墙面采用40mm硫酸钡防辐射材料需符合国家防护执行标准GBZ/T147-2002，防护当量满足设计要求，对墙面、地面进行辐射防护，防止辐射从缝隙中间泄露，密度必须达到3.8g/cm ³ 以上，搭接必须牢固。保证安装稳固，使用时不产生下坠问题。需做好开关插座及通风管道等连接处的填补防护处理。	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	400000	400000
4	防入侵报警系统	中民辐安、定制	苏州中民辐安仪器有限公司	套	1	5600	5600
5	固定式辐射报警仪	中民辐安、定制	苏州中民辐安仪器有限公司	套	1	30000	30000
6	辐射防护屏蔽机房自动排风装置	磊丰、定制	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	15000	15000
7	放射机房辅助设施	磊丰、定制	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	45000	45000

(五) 实验室工艺通风设备清单

1	玻璃钢变频离心风机	磊丰、(功率 $\geq 1.1\text{KW}$; 风量 $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$; 风压 $\geq 390\text{Pa}$)	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	12600	12600
2	玻璃钢变频离心风机	磊丰、(功率 $\geq 4\text{KW}$ 风量 $\geq 6000\text{m}^3/\text{h}$ 风压 $\geq 1100\text{Pa}$)	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	18500	18500
3	玻璃钢定频离心风机	磊丰、(功率 $\geq 7.5\text{KW}$ 风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$ 风压 $\geq 1200\text{Pa}$)	安徽磊丰建设工程有限公司	台	3	24300	72900
4	废气处理器	磊丰、处理风量: $2000\text{m}^3/\text{h}$	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	8000	8000
5	废气处理器	磊丰、处理风量: $6000\text{m}^3/\text{h}$	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	15000	15000
6	废气处理器	磊丰、处理风量: $16000\text{m}^3/\text{h}$	安徽磊丰建设工程有限公司	套	3	18000	54000
7	PP电动阀	磊丰、 $\varnothing 200$	安徽磊丰建设工程有限公司	个	6	150	900
8	PP手动阀	磊丰、 $\varnothing 110$	安徽磊丰建设工程有限公司	个	7	80	560
9	PP手动阀	磊丰、 $\varnothing 160$	安徽磊丰建设工程有限公司	个	15	50	750
10	防火阀	磊丰、约 $500*400\text{mm}$	安徽磊丰建设工程有限公司	个	7	450	3150
11	通风柜VAV控制系统设备	磊丰、VAV控制	安徽磊丰建设工程有限公司	套	21	3000	63000
12	彩色液晶风阀控制器	磊丰、可 $0\sim 90^\circ$	安徽磊丰建设工程有限公司	个	6	1500	9000
13	管道静压传感器	磊丰、静态精度 $1\%F_s$	安徽磊丰建设工程有限公司	个	4	1000	4000
14	排风变频器 (带数显面板)	磊丰、变频器 1.1KW	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	5000	5000
15	排风变频器 (带数显面板)	磊丰、变频器 4KW	安徽磊丰建设工程有限公司	台	3	4200	12600
16	PLC控制	磊丰、12输入8输出	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	35000	35000
17	触摸屏	磊丰、 ≥ 7 寸	安徽磊丰建设工程有限公司	台	1	4500	4500

18	风机供电控制电箱设备	磊丰、依据实际规格及数量为准	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	45600	45600
(六) 实验室工艺通风设备清单							
1	半自动切换系统	磊丰、半自动切换系统4*4	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	45000	45000
2	高压金属软管	磊丰、1M, 3000psi	安徽磊丰建设工程有限公司	套	8	5000	40000
3	球阀	磊丰、1/4"1000psi卡套(8只); 1/2"1000psi卡套(5只); 1/4"3000psi卡套(8只);	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	3500	3500
4	二级调压阀	磊丰、1/4"FNPT	安徽磊丰建设工程有限公司	套	8	800	6400
5	低压报警系统设备	磊丰、1-20路通道	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	6000	6000
6	泄露报警系统设备	磊丰、1-8路通道	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	6000	6000
7	轴流排风机	磊丰、处理风量: ≥3000m³/h;	安徽磊丰建设工程有限公司	套	1	8000	8000
合计(元)				5586780			
合同总金额(大写): 伍佰伍拾捌万陆仟柒佰捌拾元整							
注: 上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。							

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- (1) 采购文件及答疑、更正公告;
- (2) 采购文件标准文本中的“合同条款”;
- (3) 中标或成交公告;
- (4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函;
- (5) 双方另行签订的补充协议。

三、合同金额

本合同的总金额为 5586780 元 (人民币大写: 伍佰伍拾捌万陆仟柒佰捌拾元整)

四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的 60 日内将货物送到买方指定的地点, 由买方进行验收, 本项目项目经理: 张江红。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，卖方负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1. 成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。
2. 验收前要编制验收表格。
3. 验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4. 验收方出具验收报告。
5. 复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式

合同签订后，货物安装完成，经验收合格后一次性支付完毕。

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起36个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周 7 天 24 小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 2 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 2 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后 24 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

(五) 如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后 8 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

(六) 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后 8 小时内到达现场。

八、履约保证金

(一) 本项目履约保证金为 139670 元（人民币大写：壹拾叁万玖仟陆佰柒拾元整），收受人为安徽医科大学，期限为验收合格后退还。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

(二) 履约保证金不予退还情形：第九条违约责任

九、违约责任

(一) 卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 0.1 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

(二) 卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(三) 卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(四) 卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(五) 买方未能按时组织验收, 由财政部门责令限期改正, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门给予处分, 并予通报。

(六) 买方违反合同规定拒绝接收货物的, 应当承担由此造成的损失。

(七) 验收合格后, 买方未能按时提请付款。由财政部门责令限期改正。

(八) 买方擅自变更、中止或者终止合同, 由财政部门责令限期改正, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门给予处分, 并予通报。

十、签约地点

本合同在 安徽医科大学 签订。

十一、合同的终止

(一) 本合同因下列原因而终止:

1. 本合同正常履行完毕;
2. 合同双方协议终止本合同的履行;
3. 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要;
4. 符合本合同约定的其他终止合同的条款。

(二) 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的, 则各自承担所受到的损失。

十二、其他要求

1、卖方在投标文件中提供的检测报告、证书等材料须确保真实性。且中标提供的上述材料, 须在合同签订后3个工作日内送到买方处核验, 买方有权核实上述材料, 如在规定时间内不能按要求提供或经审核不能通过, 买方有权追究卖方的违约责任。由此产生的责任与后果均由卖方承担。

2、卖方须在合同签订后7个日历日内, 提供符合技术参数要求的主要标的物实物样品到买方指定位置, 由买方核查材料、配件等, 如与投标文件不一致的, 买方将拒绝接受货物, 由此导致的一切责任均由卖方自行负责, 且买方有权追究违约责任, 卖方承担一切法律责任和不利后果 (包括但不限于支付违约金等)。且买方有权结合现场情况, 做必要调整, 卖方须予以配合。

3、所供货产品的生产全过程接受买方监督, 卖方须在买方监督下进行核心原材料陶瓷台面等抽样检测, 并出具质量技术监督部门 CMA 或 CNAS 认证的第三方机构合格检测报告后, 方可批量加工生产。未在买方监督下送检或未提供原材料检测报告就进行加工制作成品, 或原材料检测不合格的, 卖方应无条件自行纠正, 否则买方有权追

究违约责任，卖方承担一切法律责任和不利后果（包括但不限于支付违约金等）。

4、买方将不定期对卖方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现违反相关约定，卖方应无条件自行纠正，由此造成的损失由卖方承担。

5、现场安装完成后，验收之前，卖方须自检合格，提供自检合格报告及检测合格报告方可认定自检合格。检测报告包括：具有质量技术监督部门 CMA或CNAS 认证的买方认可的第三方机构出具的产品质量、环保检测合格报告，取样在买方监督下完成。

6、自检合格才能进行货物验收；若因本次标的产品原因导致检测不合格，需要更换满足要求的产品并进行复检，复检仍不合格，一切责任由卖方承担。

十三、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向___/___申请仲裁。②向项目所在地人民法院起诉。

本合同一式柒份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字并盖章后生效。

买 方：安徽医科大学

卖 方：安徽磊丰建设工程有限公司

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日 期：2025 年/0月 31 日

日 期：2025 年 10 月 30 日

见 证 方：安徽省政府采购中心

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

日 期：2025 年 10 月 31 日