

# 采购需求

## 1. 总体说明

(1) 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

(2) 如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

(3) 本采购需求所提出的要求并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商提供的工程除了满足本采购需求的要求外，还应符合中国国家、行业、地方有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的相关强制性规定）。合同履行过程中，如有最新版本发布，则供应商须按照最新内容执行，且价格不予调整。

## 2. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合同履行期限<br>(工期) | 自接到采购人进场通知之日起不超过 90 个日历天通过采购人验收。<br>是否接受负偏离： <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受：<br>允许偏离的幅度：/ |
| 质量保证期          | 须响应本采购文件的合同条款-专用合同条款附件-附件 3：工程质量保修书                                                                                               |
| 工程地点           | 安徽省巢湖市黄麓镇安徽公安学院                                                                                                                   |
| 付款方式           | 预付款支付方式：预付款为合同总金额（扣除暂列金（如有）、暂估价（如有））的 40%。<br>成交供应商需提供预付款保函，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。<br>预付款保函要求：                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>(1) 成交供应商提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履行期限。</p> <p>(2) 保函形式：<input checked="" type="checkbox"/>银行保函<input checked="" type="checkbox"/>担保机构担保<input checked="" type="checkbox"/>保证保险</p> <p>(3) 保函递交要求：</p> <p>①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。</p> <p>②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。</p> <p>③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。</p> <p>④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。</p> <p>余款支付方式：项目完工并验收合格且工程结算审核后付至经采购人审核后结算价的 100%。同时供应商以“银行保函或保证保险等见索即付独立担保的方式 ”提交等额工程质量保证担保（最终结算审核总价款的 3%），担保有效期至缺陷责任期满。</p> <p>注：质量保证担保要求：</p> <p>1) 成交供应商提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限至缺陷责任期满。</p> <p>2) 保函形式：<input checked="" type="checkbox"/>银行保函<input checked="" type="checkbox"/>担保机构担保<input checked="" type="checkbox"/>保证保险</p> <p>3) 保函递交要求：</p> <p>①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。</p> <p>②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。</p> <p>③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。</p> <p>是否接受负偏离：<input checked="" type="checkbox"/>不接受</p> <p style="padding-left: 100px;"><input type="checkbox"/>接受：</p> <p style="padding-left: 100px;">允许偏离的幅度： /</p> |
| 本项目采购标的<br>所属行业 | 所属行业：建筑业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3. 响应报价的编制要求

(1) 供应商应仔细阅读采购文件，了解拟响应的全部工程内容。供应商的报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现。

(2) 除非合同中另有规定，供应商所报价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、按合同工期组织施工所发生的抢工费、夜班费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

(3) 供应商的响应报价，应是完成本采购文件所列工程范围及工期的全部内容，不得以任何理由予以重复报价或漏报成交后要求追加款，所发的工程量清单中有的项目，如有漏报，在合同履行过程中，视为已包含在合同总价中。

(4) 除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目（指有项目名称和数量等，仅单价和合价未填写的清单子目），在合同履行阶段视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及总报价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目，采购人将不予结算及支付。

(5) 除非合同中另有规定，供应商所报的价格均包括完成该工程项目（除设计变更签证、政策性调整、不可抗力外）的成本、利润、税金、各项措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。供应商应做出正确评估并体现在报价中，一旦成交，除合同另有约定外合同价不作调整。

(6) 供应商可先到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(7) 供应商在合同工期内，实施的本次采购范围内的全部工作内容需满足项目整体计划安排。存在降效、大面积集中施工等现象发生的可能，供应商需谨慎考虑列入响应报价，以及与其他专业工程在施工时的配合及交叉施工的降效或可能存在的返工费用，与本项目工程有关的一切费用（相关部门的验收、资料的

整理等），在响应时充分考虑上述工作量，所涉及的费用含在本次响应报价中。采购人不再另行支付该项费用。

（8）供应商应积极协助各专业系统间的联动调试工作，协助配合调试过程中产生的任何费用（包括但不限于拆卸、复原等），由供应商在响应报价措施费中自行考虑。采购人不再另行支付此部分相关任何其他费用。

（9）如遇到与相关行政主管部门的关系协调，供应商自行处理，费用在响应报价中考虑，采购人不再另行支付该项费用。

（10）本次采购的所有材料品质必须符合图纸等相关技术要求，供应商根据图纸设计、工程现场实际情况、采购文件等要求自行在报价中按清单格式要求综合考虑，结算中不因损耗不足、材料费偏低，图纸不清楚、税金不够等任何借口要求调整价格等任何费用。

（11）供应商应对原有建筑进行成品保护，对采购人采购材料或物品进行成品保护，此费用含在响应报价中，采购人不再另行支付该项费用；

（12）采购人仅提供供水、供电接口，相关接线工作由供应商自行完成。

（13）本项目工期紧、节点要求严，必须考虑冬雨季、雨雪天气、高温天气、假期等期间的赶工投入，供应商自行考虑相关费用，成交后不予调整。

（14）本项目在施工过程中可能涉及到的与其他工程交叉施工、垃圾清理、分割施工面、项目分阶段实施、分期交付等相关一切费用均含在供应商响应报价中，供应商自行考虑综合报价，成交以后不再调整。本项目施工过程中须对现场已完工区域做好成品保护，当日现场施工完成后，应自行清理施工产生的垃圾（垃圾清运至指定地点），不得遗留在现场，费用由供应商承担。若无法做到工完场清，采购人将委托其他单位代为清理，产生的费用将从当期工程款中扣除。

（15）本项目所用水电费结算时不再另行扣除。

（16）本工程涉及的管线穿墙、楼板、洞口等所有防火封堵含在本次采购范围内（如有），相关费用在响应时综合考虑，成交后不予调整。涉及到其他专项工程负责的内容，由相关专项工程的施工单位负责。

## 5. 图纸（另附）

## 6. 工程量清单

（注：下表中所列的设备材料的数量均为最低要求，响应时不得低于表中要求，参选人供应商应该结合采购文件及现场踏勘情况，综合考虑报价，上述风险视为供应商已考虑在响应总价中，最终合同总价不予调整。

| 序号      | 名称         | 技术要求                                                                                                              | 单位  | 数量  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 一、装修部分  |            |                                                                                                                   |     |     |
| （一）拆除工程 |            |                                                                                                                   |     |     |
| 1       | 拆除墙体       | 1、现场确定拆除墙体尺寸及范围；<br>2、按照“从上到下，从易到难”顺序进行拆除；<br>4、不含墙面暖气、煤气等设备拆卸及后期找平处理；<br>5、垃圾装袋；<br>6、垃圾清运至物业指定区域和外运消纳费用另计。      | 平方米 | 320 |
| 2       | 拆除石膏板吊顶    | 1、拆除铝扣板吊顶；<br>2、清理基层，满足后期施工要求；<br>3、垃圾装袋；<br>4、垃圾清运至物业指定区域和外运消纳费用另计。                                              | 平方米 | 250 |
| 3       | 拆除后墙面局部修补  | /                                                                                                                 | 米   | 50  |
| （二）顶面工程 |            |                                                                                                                   |     |     |
| 1       | 轻钢龙骨石膏板吊平顶 | 1、根据设计图纸要求定位、弹线；<br>2、打眼安装吊杆，膨胀螺栓固定；<br>3、安装沿边、主、副轻钢龙骨骨架，采用软连接工艺；<br>4、外封石膏板，自攻螺丝固定，钉帽防锈处理；<br>5、嵌缝石膏修补接缝处并贴绷带处理； | 平方米 | 200 |

| 序号 | 名称            | 技术要求                                                                                                                                                                                   | 单位  | 数量 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |               | 6、制作窗帘盒、吊顶跌级、灯槽、检修口、空调进出风口费用另计；<br>7、适用于干燥环境；<br>8、按吊顶展开面积计算。                                                                                                                          |     |    |
| 2  | 轻钢龙骨石膏板圆形顶    | 1、根据设计图纸定位、弹线；<br>2、打眼安装吊杆，膨胀螺栓固定；<br>3、安装沿边、主、副轻钢龙骨骨架，采用软连接工艺，局部OSB板造型龙骨加工时，板背防火，自攻螺丝固定；<br>4、外封石膏板，自攻螺丝固定，钉帽防锈处理；<br>5、嵌缝石膏修补接缝处并贴绷带处理；<br>6、制作吊顶跌级、灯槽、检修口、空调进出风口费用另计；<br>7、适用于干燥环境。 | 平方米 | 50 |
| 3  | 吊顶增加反光灯槽      | 1、根据设计图纸放样；<br>2、轻钢龙骨封边，铆钉固定；<br>3、外封石膏板，自攻螺丝固定，钉帽防锈处理；<br>4、嵌缝石膏修补接缝处并贴绷带处理；<br>5、组装、安装灯带，通电调试；<br>6、适用于干燥环境；<br>7、按灯槽制作的延长米计算。                                                       | 米   | 90 |
| 4  | 窗帘盒（暗装）       | 1、木工板骨架，石膏板饰面。<br>2、宽度 $\leq 220\text{mm}$ ，高度 $\leq 250\text{mm}$ 。<br>3、不含油饰。<br>4、不含窗帘五金件。                                                                                          | 米   | 50 |
| 5  | 吊顶增加空调进风口、出风口 | 1、根据相关设备要求尺寸定位；<br>2、增设附加吊杆或补强龙骨，采用拉铆钉铆固连接制作边框；<br>3、使用材料与母体相同；<br>4、不含出风口、回风口百叶。                                                                                                      | 个   | 40 |

| 序号       | 名称                       | 技术要求                                                                                                                                      | 单位  | 数量  |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6        | 吊顶增加检修口<br>(400mm*400mm) | 1、预装线性灯人工费用及其补石膏板封面。<br>2、石膏线另计。<br>3、装饰线条另计。                                                                                             | 个   | 20  |
| 7        | 顶面刷墙固                    | 1、墙顶面墙固满刷一遍。<br>2、按展开面积计算。                                                                                                                | 平方米 | 250 |
| 8        | 顶面挂网                     | 1、墙面挂网一遍。<br>2、按展开面积计算。                                                                                                                   | 平方米 | 50  |
| 9        | 顶面、吊顶整体基层处理              | 1. 基层局部拉法基、石膏粉满墙找平。<br>2. 阳角粘贴护角条。<br>3. 细小裂缝吊顶墙面接口处粘贴牛皮纸或网格带。<br>4. 门窗减半计算。窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减。<br>5. 老房或者原墙坑洼不平需要重新整体找平费用根据现场情况另计。 | 平方米 | 250 |
| 10       | 顶面、吊顶整体批腻子               | 1. 披刮腻子两至三遍，精细打磨。<br>2. 下雨天，空气湿度大于 80 的时候不进行施工。<br>3. 门窗减半计算。窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减。                                                    | 平方米 | 250 |
| 11       | 吊顶、顶面乳胶漆                 | 1、乳胶漆底漆一遍面漆二遍。<br>2、不含批灰基层处理。<br>3. 门窗减半计算。窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减。按卧室计算附带调色，一房增加一色。                                                     | 平方米 | 480 |
| (三) 墙面工程 |                          |                                                                                                                                           |     |     |
| 1        | ≤12cm 砖墙（双面抹灰）           | 1、加气块轻质砖、粘合剂双面批灰。<br>2、门窗洞减半、窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减少。                                                                                   | 平方米 | 151 |
| 2        | 过门梁（门窗洞成品过梁）             | 1、采用钢筋混凝土预制梁，<1 m <sup>2</sup> 按 1 m <sup>2</sup> 计算项。                                                                                    | 米   | 8   |

| 序号       | 名称           | 技术要求                                                                                                                                      | 单位  | 数量  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 3        | 墙顶面刷墙固       | 1、墙顶面墙固满刷一遍。<br>2、按展开面积计算。                                                                                                                | 平方米 | 151 |
| 4        | 墙面挂网         | 1、墙面挂网一遍。<br>2、按展开面积计算。                                                                                                                   | 平方米 | 151 |
| 5        | 墙面整体基层处理     | 1. 基层局部拉法基、石膏粉满墙找平。<br>2. 阳角粘贴护角条。<br>3. 细小裂缝吊顶墙面接口处粘贴牛皮纸或网格带。<br>4. 门窗减半计算。窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减。<br>5. 老房或者原墙坑洼不平需要重新整体找平费用根据现场情况另计。 | 平方米 | 151 |
| 6        | 墙面整体批腻子      | 1. 披刮腻子两至三遍，精细打磨。<br>2. 下雨天，空气湿度大于 80 的时候不进行施工。<br>3. 门窗减半计算。窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减。                                                    | 平方米 | 151 |
| 7        | 墙面乳胶漆        | 1、乳胶漆底漆一遍面漆二遍。<br>2、不含批灰基层处理。<br>3. 门窗减半计算。窗户低于 1 m <sup>2</sup> 不减。按卧室计算附带调色，一房增加一色。                                                     | 平方米 | 720 |
| 8        | 墙面基层 OSB 板衬底 | 1、根据设计图纸要求定位、弹线；<br>2、墙面打眼、钉防腐木楔；<br>3、调平调直，自攻螺钉固定 OSB 板，板背防火，钉帽做防锈处理；4、适用于干环境；<br>5、按展开面积平米计算。                                           | 平方米 | 34  |
| 9        | 墙面护墙装饰板      | 8 个厚防撞板含安装，含辅材                                                                                                                            | 平方米 | 70  |
| (四) 地面工程 |              |                                                                                                                                           |     |     |
| 1        | 瓷砖修补         | 拆除后局部瓷砖修补                                                                                                                                 | 项   | 1   |



| 序号      | 名称                | 技术要求                                                                    | 单位  | 数量  |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2       | 踢脚板安装（不锈钢）        | 1、尺寸定位；<br>2、9mm 澳松板衬底（板面防火处理），1.0mm 厚度不锈钢饰面；<br>3、边角处打玻璃胶。             | 米   | 159 |
| （五）水电项目 |                   |                                                                         |     |     |
| 1       | 电路全排（最低 80 平方米起算） | 包工包料                                                                    | 平方米 | 480 |
| 2       | 弱电箱更换             | 1. 弱电箱包括内含插排。                                                           | 项   | 3   |
| 3       | 强电箱整体更换           | 1、16 回路强电箱及其空开配件。2、更换强电箱、包括漏保、双 P 空气开关 1 一个、单 P9 个以内。<br>3、不包含更换入户电线费用。 | 项   | 2   |
| （六）其它   |                   |                                                                         |     |     |
| 1       | 材料运输及搬运费          | 1、不含甲供材料。                                                               | 平方米 | 480 |
| 2       | 垃圾清运费             | 1、按建筑面积计算；<br>2、本费用含日常垃圾清扫、袋装并运至学校指定地点。<br>3、成交人需外运出学校，外运至行政主管部门指定地点。   | 平方米 | 480 |
| 3       | 完工保洁              | 1、按建筑面积计算，入住前全屋细部保洁。                                                    | 平方米 | 480 |
| 4       | 室内搭架费             | 1、室内高空作业脚手架的搭架使用费，按中空面积单层脚手架计算（层高高于 3 米时）加此项费用。                         | 平方米 | 480 |
| 5       | 现场成品保护            | 现场成品保护范围包括对原采购人的室内设施及成交人所施工项目如地砖、门坎石、家具面、窗台面等成品的保护。                     | 平方米 | 480 |
| 6       | 超高施工费             | 1、施工区域层高>3000mm 的收取超高费；<br>2、现场龙骨搭接或搭脚手架；                               | 平方米 | 480 |

| 序号       | 名称        | 技术要求                                     | 单位  | 数量  |
|----------|-----------|------------------------------------------|-----|-----|
|          |           | 3、按空间水平投影面积计算，不足 8 m²按 8 m²计算，跨层以每层叠加计量。 |     |     |
| (七) 主材项目 |           |                                          |     |     |
| 1        | 电动玻璃门     | 电动移门，不含人脸识别系统                            | 平方米 | 27  |
| 2        | 接待台       | 现场制作                                     | 米   | 3   |
| 3        | 开关面板      | 预估，以实际发生量为准                              | 项   | 1   |
| 4        | 射灯        | 预估，以实际发生量为准                              | 个   | 160 |
| 5        | 线性灯/灯带    |                                          | 米   | 110 |
| 6        | 吸顶灯       | 预估，以实际发生量为准                              | 个   | 80  |
| 7        | 软膜天花      | 1、含电源，安装辅材                               | 平方米 | 50  |
| 8        | 装饰文字+发光灯箱 | 预估，以实际发生量为准                              | 项   | 1   |
| 二、设备采购部分 |           |                                          |     |     |

| 序号 | 名称       | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位 | 数量 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 情指中心控制设备 | <p>CPU：性能不低于 14 核心 20 线程，最高睿频不低于 5.3GHz，具备智能缓存技术。</p> <p>显卡：独立显卡，显存容量不低于 8GB GDDR6，显存位宽不低于 128bit，支持最新图形接口技术。</p> <p>主板：采用 B760 芯片组，支持 DDR4 内存，板载 Wi-Fi 及千兆有线网卡，具备多 PCIe 扩展插槽。</p> <p>散热：采用一体式水冷散热系统，确保 CPU 在高负载下稳定运行。</p> <p>硬盘：容量不低于 1TB 的 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘。</p> <p>内存：容量不低于 16GB 的 DDR4 3600MHz 高频内存，带散热马甲。</p> <p>电源：额定功率不低于 850W，通过 80 PLUS 认证，具备主动式功率因数校正功能，提供完善的过压、过流及短路保护。</p> <p>显示器：</p> <p>屏幕类型：IPS 或同类广视角面板技术。</p> <p>可视角度：水平及垂直可视角度均不低于 178°。</p> <p>色彩表现：色域覆盖不低于 100% sRGB（或不低于 95% DCI-P3），色彩准确度 Delta E≤2（平均值）。</p> <p>人体工学：支架支持升降、旋转（横竖屏切换）及壁挂功能。</p> <p>售后服务：提供不低于 36 个月（3 年）的整机原厂上门质保服务。</p> | 台  | 10 |
| 2  | 智慧黑板     | <p>86 英寸；</p> <p>贴合方式：零贴；PC 40 点触控；2.2 声道（顶置发声、空中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台  | 1  |

| 序号 | 名称    | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 数量 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |       | 声道)；蓝牙 5.4 + WIFI6；DC 调光 + 硬件低蓝光；支持声配对；USB3.02 + TYPE-C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
| 3  | 无线路由器 | 1. 企业级千兆端口；<br>2. 支持多路宽带接入；<br>3. 带机 100/1200M 双频或以上；<br>4. 总带机量 50 个以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台  | 1  |
| 4  | 交换机   | 1. 交换容量：≥432Gbps；<br>2. 包转发率：≥87Mpps；<br>3. 性能指标：MAC 地址表≥16K，路由表容量≥1K（支持 OSPF），ACL：1K；<br>4. 端口要求：10/100/1000Base-T 自适应以太网端口≥48 个，千兆 SFP 口≥4 个；<br>5. VLAN 特性：支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN；<br>6. 链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，成交后提供具备 CNAS 资质的第三方测试报告并加盖原厂公章；<br>7. 可靠性：支持 Smartlink，收敛时间≤50ms，成交后提供具备 CNAS 资质的第三方测试报告并加盖原厂公章；<br>8. 智能管理：支持 SmartMC（智能管理平台），可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 | 台  | 2  |

| 序号 | 名称      | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 数量 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 5  | 指挥中心操作台 | <p>1. 台面：采用 25mm 厚松木板,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。台身：采用 16mm 厚松木板。桌面通过防菌防霉检测并在成交后提供检测报告；</p> <p>2. 结构：产品桌面、桌体钣金等部件须通过甲醛释放量、重金属含量等 9 项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合 GB 18584-2024 检验标准；成交后提供合法有效的，网络可查的检测报告；</p> <p>3. 台身：立腿外框架采用 40*40*1.0mm 厚优质方管，配管采用 25*25*0.8mm 厚优质方管，背板采用 0.6mm 厚高度不小于 400mm 优质冷轧钢板折弯成型，封板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板。带主机架。表面涂层须通过 ROHS 检测，且成交后提供检测报告；</p> <p>4. 尺寸：2000mm*800mm*750mm。</p> | 个  | 15 |
| 6  | 座椅      | <p>1. 网布材料；</p> <p>2. 高密度原生海绵；</p> <p>3. 尼龙加纤背架+扶手；</p> <p>4. 20*30*1.5mm 厚全折叠喷涂钢管；</p> <p>5. 扶手可折叠，整体可折叠成一条线；</p> <p>6. 逍遥靠背；</p> <p>7. 采用 PP 扶手，持久使用不易变形，不易损;椅子扶手部件甲醛释放量、重金属含量等 6 项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合国家环保强制性标准；成交后提供合法有效的，网络可查的检测报告；</p> <p>8. 尺寸：830mm*500mm*650mm。</p>                                                                                                                 | 个  | 30 |

| 序号 | 名称     | 技术要求                                                                                                                                                        | 单位  | 数量 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 7  | LED 大屏 | 1. 环境温度：0℃-50℃<br>2. 控制方式：同步控制或异步控制<br>3. 换帧频率：≥60HZ<br>4. 使用寿命：10 万小时<br>5. 杂点率：<0.0001<br>6. 控制系统：PCTV+DVI 显卡+主控卡<br>7. 像素组成：1R1G1B<br>8. 终端系统：支持 WINDOWS | 平方米 | 30 |