


2026 年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

招标工程量清单

招 标 人：



(公章)

造价咨询单位：



(公章)

时 间： 2026 年 6 月 23 日

2026 年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

招标工程量清单

汇总单位签章 工程造价 咨询单位: (企业公章)	工程造价 咨询单位: (企业公章)
法定代表人 或其授权人: (签字盖章)	法定代表人 或其授权人: (签字盖章)
编制人: (签章)	编制人: (签章)
审核人: (签章)	审核人: (签章)

编制时间: 2026 年 6 月 23 日

2026 年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修 工程清单编制说明

一、工程概况

2026 年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程，工程位于芜湖市弋江区。工程内容包括：原操场草皮拆除、足管道水沟检查及清理疏通、损坏路基注浆修复、细石混凝土找平及铺设新运动草皮。

二、招标范围

- 1、设计图纸、图纸答疑及招标文件规定的范围；

三、编制依据

- 1、2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；
- 2、2018 版《安徽省建设工程计价依据动态调整第 2 期》；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》；
- 4、建设单位有关清单编制要求等；
- 5、材料价格参照《芜湖工程造价信息》2026 年第 5 期，信息价没有的材料价格参照市场询价；

四、清单说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在

其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

6、清单中项目特征未明确之处参照施工图纸及相关标准图集。

汇总编制单位（公章）：



编制单位（公章）：



2026 年 6 月 23 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程 标段: 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	050101006001	清除草皮	原操场人造草皮拆除 垃圾清理打堆	m2	8661.42					
2	490105006001	路面凿毛	原操场人造草皮下方旧基层损坏部分 凿毛 垃圾清理打堆	m2	3464.57					
3	WB011501005001	成品保护	施工过程中不得破坏操场上非施工区域建筑物包括但不限于操场跑道和操场排水沟等,如若破破坏需修复如初	项	1					
4	490205003001	注浆	1、球场地面脱空部位注浆加固; 2、含打孔; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求;	m3	34.65					
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1、细石混凝土找平,平均厚度4cm 2、自中间最高向两边找平,形成流水坡度,凹陷部位填补,做完后球场内不得积水; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求;	m2	3464.57					
6	490205005001	伸缩缝	1、混凝土面层锯缝; 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求;	m	1200.00					
7	490509001001	疏通管道	足球场内部流通管道水沟的检查及清理疏通	m	869.01					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	ZB000000000001	减震垫	1. 10mm厚国际足联减震垫 2. XPE材质1公分厚减震垫，密度50KG/m3，产品应能通过国际足联检测，应考虑能提供国际认证报告的相关费用 3. 该项报价应考虑建设单位要求的材料复检及其他相关检测费	m2	8661.42					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程 标段: 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011103002001	人造草坪	1. 人造草皮 2. 草丝形态及编织工艺: PE直单丝 (必须全新料, 不允许添加回收料) 3. 草丝颜色: 双色 4. 草纤维磅重 (dtex): 单丝≥PE16000 (每股≥8根草丝) 5. 草高 (不含底布高度): 50mm±1mm 6. 行距: 5/8英寸 7. 织距: 16.5针/10cm 8. 密度: ≥10500针/平方米 9. 草丝厚度: 400um 10. 草丝宽度: 直单丝≥1.2mm 11. 卷宽: 4米或者5米 (卷长: 按场地实际需要) 12. 草坪辅料填充要求: 水洗天然石英砂粒径 (1-1.5mm) 填充30kg/平方米, 橡胶颗粒填≥7kg/平方米, 含胶量20%, 符合国际足联要求 13. 底布材质: 双层抗紫外高聚物环保底布 14. 底布背胶: 黑色发亮PU背胶 (必须是机器高温一次成型) 15. 质保售后要求: 草坪质保10年 16. 中标单位须中标后向招标人提供招标准需求相关的检测报告盖章版, 原件备查。须招标人认可后方可签订合同进场施工 17. 材料进场前需提供样品经过甲方确认方可进场 18. 本场地完工后, 需达到FIFA QUALITY PRO标准, 并经专业实验室现场检测,	m2	8661.42					

措施项目清单与计价表

工程名称:2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.8	
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.3	
10	SC-10	智慧工地建设费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
11	SC-11	其它措施项目费			
合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称:2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费		9	
合计					

安全生产责任保险费计价表

工程名称:2026年安徽师范大学花津校区北侧足球场翻修工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		0.165	
合计					3571.97