




	姓 名	签 名
项目负责人	李云平	
专业负责人	李云平	
设 计	汪俊华	
注册(执业)号 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名： 李云平 注册号： 3300098-003 有效期： 至2026年04月 		
预留章		
图 章 龙邦建设股份有限公司 建筑行业(建筑工程)甲级 建筑装饰工程设计专项甲级 建筑幕墙工程设计专项甲级 开业时间2022年12月22日 ★NO:A133000987 （公章） 浙江省住房和城乡建设厅监制		
审图章		
竣工章		

室内装修做法表							
楼层	材料及防火等级 /部位及做法	装修做法	材料及防火等级 /部位及做法	装修做法	材料及防火等级 /部位及做法	装修做法	
本层空间	隔墙 75系轻钢龙骨隔墙 (A级)	参见13J502-1, A02; 4、横撑龙骨U75, @3000 (隔墙≥3m高, 加固); 3、竖龙骨使用通贯龙骨连接@1200; 2、竖向C75龙骨@400插入沿顶 (地) 龙骨之间, 开口方向一致; 1、75沿顶 (地) 龙骨, 使用M8膨胀螺栓固定在原建筑结构楼板顶(地)面:	隔墙 75系轻钢龙骨隔墙 (内填岩棉) (A级)	参见13J502-1, A02; 5、填充岩棉(超细玻璃丝棉), 安装基层面板; 4、横撑龙骨U75, @3000 (隔墙≥3m高, 加固); 3、竖龙骨使用通贯龙骨连接@1200; 2、竖向C75龙骨@400插入沿顶 (地) 龙骨之间, 开口方向一致; 1、75沿顶 (地) 龙骨, 使用M8膨胀螺栓固定在原建筑结构楼板顶(地)面:	LED钢结构基础 (A级)	5、安装LED屏, 清理饰面; 4、安装LED模组固定卡; 3、20*40*2.5厚镀锌方管@320竖向安装, 固定于钢结构基础; 2、40*40*2.5厚镀锌方管@1200横向安装, 固定于钢结构基础; 1、40*60*3镀锌方管@1200, 使用M8膨胀螺、 镀锌钢板预埋件固定在原建筑结构楼板顶(地)面: 注: 钢结构焊接处均喷涂3遍防锈漆 (具体安装方式以后期厂家设计为准);	
	隔墙 无机涂料/亚光面 强化涂料 轻钢龙骨隔墙 (A级)	参见23J909, 7-8, 内4F; 7、涂饰底层涂料+2遍面层涂料; 6、3厚耐水腻子分遍找平; 5、3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、防潮涂料2道; 3、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 2、双层9.5厚纸面石膏板 (详见装饰立面图材质); 1、基层轻钢龙骨隔墙:	隔墙 无机涂料 原建筑墙体 (A级)	参见23J909, 7-7, 内4D; 6、涂饰底层涂料+2遍面层涂料; 5、3厚耐水腻子分遍找平; 4、8厚DP M5砂浆 (1:1.6水泥石灰膏砂浆) 或粉刷石膏砂浆打底抹平; 3、界面剂1道; 2、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布; 1、原墙面漆及腻子全部铲除 (以现场实际情况为准);	隔墙 竹木纤维板 原建筑墙体 (B1级)	6、清理饰面; 5、安装剩余适配成品铝合金线条 (顶线、边线等); 4、竹木纤维板安装; (配套密拼线、踢脚线等, 优先使用自攻螺丝固定在基层龙骨上); 3、调平龙骨安装, 选用M38可调龙骨 (伸缩范围20-70mm), 底座用M8×60膨胀螺栓固定; 2、M38龙骨定位弹线, 按400mm间距弹出竖向龙骨中心线; (门窗洞口加密至300mm, 或搭配使用12厚阻燃板基层); 1、原墙面检测与处理 (全墙面测量平整度, 标注误差>3mm/2m的区域); 注: 使用阻燃板基层区域, 需使用结构胶固定装饰墙板面层;	
	隔墙 喷绘壁纸 轻钢龙骨隔墙 (B1级)	参见23J909, 7-35, 内24F; 6、贴壁纸面层; 5、满刮2厚面层耐水腻子找平; 4、3厚底基防裂腻子分遍找平; 3、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 2、12厚阻燃板基层+9.5厚纸面石膏板; 1、基层轻钢龙骨隔墙:	隔墙 氟碳漆 轻钢龙骨隔墙 (B1级)	参见23J909, 7-8, 内4F; 7、1遍底漆+2遍面漆 6、3厚耐水腻子分遍找平; 5、3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、防潮涂料2道; 3、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 2、12厚阻燃板基层+9厚奥松板; 1、基层轻钢龙骨隔墙;	隔墙 竹木纤维板 轻钢龙骨隔墙 钢结构隔墙 (B1级)	4、清理饰面; 3、安装剩余适配成品铝合金线条 (顶线、边线等); 2、竹木纤维板安装; (配套密拼线、踢脚线等, 优先使用自攻螺丝固定在基层龙骨上); 1、M38龙骨安装, 按400mm间距使用自攻螺丝固定在基层龙骨上; 注: 使用阻燃板基层区域, 需使用结构胶固定装饰墙板面层;	
	顶面 轻钢龙骨石膏板 吊顶 (A级)	参见23J909, 8-9, 棚28; 9、涂饰底层涂料+2遍面层涂料; 8、满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 7、刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10短边≥15; 5、C型横撑龙骨, 中距≤1200, 用挂插件与次龙骨联结; 4、C型次龙骨, 中距400, 用挂件与承载龙骨联结; 3、C型主龙骨, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 2、φ8钢筋吊杆, 间距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 1、现浇钢筋混凝土板底预留 φ8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距≤1200;	顶面 A级防火膜灯箱 (A级)	参见12J502-2, E01; 3、将软膜区域墙体固定专用配套边龙骨, 再安装透光软膜; (其中软膜跨幅较大区域需增加双纵码加固); 2、使用LED贴片灯, 固定在基层石膏板上: (光源排布间距与箱体深度保持一致) 1、金属吊顶做法参见23J909, 8-9, 棚28;	顶面 硅钙板吊顶 (A级)	参见23J909-8-11, 棚62; 5、安装硅钙板吊顶, 与T型主龙骨插接固定, 与边龙骨搭接固定; 4、T型次龙骨, 间距375, 用吊件与承载龙骨联结; 3、T型主龙骨, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 2、φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 1、现浇钢筋混凝土板底预留 φ8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距≤1200	
	顶面 铝蜂窝吊顶 吊顶	7、安装铝蜂窝板, 采用专用龙骨卡扣式安装或胶粘+机械复合固定; 6、安装配套专用龙骨 (副龙骨、收边条等), 调平; 5、U型或C型横撑龙骨, 中距≤1200, 与主龙骨可靠连接; 4、U型或C型次龙骨, 中距根据板宽设定, 用挂件与承载龙骨联结; 3、U型或C型承载龙骨 (主龙骨), 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后调平; 2、φ8钢筋吊杆, 间距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 1、现浇钢筋混凝土板底预留 φ8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距≤1200;	顶面 竹木纤维板吊顶 (A级)	8、安装墙板, 清理饰面; 7、2mm结构胶满粘, 成品配套铝合金线条用自攻螺丝与基层阻燃板固定; 6、基层板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10短边≥15; 5、C型横撑龙骨, 中距≤1200, 用挂插件与次龙骨联结; 4、C型次龙骨, 中距400, 用挂件与承载龙骨联结; 3、C型主龙骨, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 2、φ8钢筋吊杆, 间距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 1、现浇钢筋混凝土板底预留 φ8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距≤1200;			
	地面 防静电活动地板面层 (A级) 地面防滑等级 不应低于R9	参见23J909-3-100, 地K17; 2、铺设200高架防静电活动地板; 1、原建筑地面装饰完成面, 清理除尘;	地面 PVC复合地胶 (B1级) 地面防滑等级 不应低于R9	参见23J909, 3-34, 楼B31; 7、表面上保护蜡; 6、2厚PVC (聚氯乙烯) 卷材面层, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接; 5、封闭剂或混凝土固化剂2道; 4、3厚水泥基自流平面层; 3、自流平面剂2道; 2、40厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理; 1、界面剂1道; 参见23J909-3-17, 楼A19;	地面 块毯 (B1级) 地面防滑等级 不应低于R9	参见13J502-3, E03; 7、粘结地毯; (活动频繁地面铺设块毯, 在基层上宜少刷胶粘剂, 增加稳固性) 6、弹控制线, 浮铺地毯; 5、封闭剂或混凝土固化剂2道; 4、3厚水泥基自流平面层; 3、自流平面剂2道; 2、40厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理; 1、界面剂1道; 参见23J909-3-17, 楼A19;	
	地面 氟碳漆 (B1级) 地面防滑等级 不应低于R9	参见23J909, 7-8, 内4F; 7、1遍底漆+2遍面漆 6、3厚耐水腻子分遍找平; 5、3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、防潮涂料2道; 3、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层; 2、12厚阻燃板基层+9厚奥松板 1、40*40*2.5镀锌方管@600, 使用M8膨胀螺、镀锌钢板预埋件固定在原建筑结构楼板地面; 注: 钢结构焊接处均喷涂3遍防锈漆;					

会 签 栏	类 别	签 名	企业公众号
	建 筑		
	结 构		
	给排水		
	电 气		
	暖 通		
备 注 栏			
设计单位			
 龙邦建设股份有限公司 地址: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地商业中心2幢18楼 电话: 057188057588 建筑行业 (建筑工程) 甲级			
证书编号: A133000987 甲级			
合作设计单位			
建设单位			
工程名称 安徽工业经济职业技术学院学术交流中心 安徽工业经济职业技术学院产教融合中心 安徽省高分辨率对地观测系统科技中心、 安徽省深地钻探工程研究中心科技中心 深化设计			
子项名称			
类 别	实 名	签 名	
审 定	魏东		
审 核	李云平		
项目负责	李云平		
专业负责	李云平		
校 对	余剑晖		
设 计	汪俊华		
制 图	汪俊华		
图 纸 名 称	室内装修做法表		
图号	SM-05	修改版次	
比例	1:1	工程编号	
日期	2025. 09	未盖技术出图章本图纸无效	